



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Tengkwang No. 1 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75125

Telp. (0541) 275666, Fax. (0541) 275997

website : <http://dpuprkaltimprov.go.id>, email : dpupr.sekumum@gmail.com

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

KEGIATAN

**PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI**

PAKET PEKERJAAN :

LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS

**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(H P S)**

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
DAERAH PROVINSI :
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
		(Rp)
I.	PEKERJAAN PRELIMINARY.	1.500.728.181,82
II.	GEDUNG UTAMA	
1	PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG UTAMA	-
	A. ZONA A sudah di 2023	-
	B. ZONA B sudah di 2023	-
	C. ZONA C sudah di 2023	-
2	PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG UTAMA	90.531.465.224,15
	A. ZONA A 36.310.777.656,85	
	B. ZONA B 30.401.240.984,84	
	C. ZONA C 23.431.434.582,46	
	D. LAIN-LAIN 388.012.000,00	
3	PEKERJAAN MEKANIKAL PLUMBING	11.958.454.014,00
	A. PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BERSIH 4.358.321.224,00	
	B. PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BEKAS, AIR KOTOR 682.073.900,00	
	C. PEKERJAAN INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN 6.918.058.890,00	
4	PEKERJAAN MEKANIKAL	20.791.761.114,84
	A. PEKERJAAN NURSE CALL 451.397.671,67	
	B. PEKERJAAN GAS MEDIS 14.690.486.300,00	
	C. PEKERJAAN TATA UDARA 5.649.877.143,17	
5	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	9.488.523.408,10
	A. ZONA A 4.590.187.908,10	
	B. ZONA C 1.135.246.700,00	
	C. ZONA B 3.763.088.800,00	
6	PEKERJAAN ELEKTRONIKA	2.477.031.400,00
	PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1 541.908.850,00	
	PEKERJAAN LANTAI - 2 296.462.850,00	
	PEKERJAAN LANTAI - 3 291.716.600,00	
	PEKERJAAN LANTAI - 4 285.209.800,00	
	PEKERJAAN LANTAI - 5 291.373.050,00	
	PEKERJAAN LANTAI - 6 301.529.000,00	
	PEKERJAAN LANTAI - 7 218.628.050,00	
	PEKERJAAN LANTAI - 8 201.055.100,00	
	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 49.148.100,00	
III	SARANA PENDUKUNG	
1	KORIDOR 1	524.505.688,62
	A.PEKERJAAN STRUKTUR sudah di 2023 -	
	B.PEKERJAAN ARSITEKTUR 524.505.688,62	
2	KORIDOR 2	475.924.344,30
	A.PEKERJAAN STRUKTUR sudah di 2023 -	
	B.PEKERJAAN ARSITEKTUR 475.924.344,30	
3	KORIDOR 3	410.787.292,18
	B.PEKERJAAN ARSITEKTUR 410.787.292,18	

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
4	KORIDOR 4	239.200.226,40
	B.PEKERJAAN ARSITEKTUR	239.200.226,40
5	PEKERJAAN (POWER HOUSE).	1.651.927.556,92
	A.PEKERJAAN STRUKTUR	1.197.657.091,92
	B.PEKERJAAN ARSITEKTUR	454.270.465,00
6	PEKERJAAN (GROUTANK).	-
	A.PEKERJAAN STRUKTUR	-
	B.PEKERJAAN ARSITEKTUR	-
7	PEKERJAAN (GARDU PLN).	175.515.229,92
	A.PEKERJAAN STRUKTUR	102.197.878,44
	B.PEKERJAAN ARSITEKTUR	73.317.351,48
8	PEKERJAAN LANDSCAPE + SIGN	-
9	PEKERJAAN IPAL	-
10	PEKERJAAN SITE / INFRASTRUKTUR	2.097.779.932,28
11	BUILDING AUTOMATIC SYSTEM (BAS) - JUMLAH POINT SESUAI KEBUTUHAN	
12	PEKERJAAN SOLAR CELL	-
13	MENAIKKAN ELEVASI KORIDOR EKSISTING	
	TOTAL. I :	142.323.603.613,53
	PPN 11 % :	15.655.596.397,49
	TOTAL. II :	157.979.200.011,01
II	BIAYA IJIN & PENYAMBUNGAN :	-
D.1	BIAYA PENYAMBUNGAN DAYA / PLN	
	a. Penyambungan Listrik 2000 kva @ Rp 550	-
	b. Biaya SLO @ Rp 110	-
	c. Uang Jaminan Langganan @	-
	c. Materai	-
D.2	BIAYA PENYAMBUNGAN PAM	By Owner
D.3	BIAYA PENYAMBUNGAN TELKOM LINE	By Owner
	TOTAL. IV :	157.979.200.011,01
	D I B U L A T K A N :	157.979.200.000,00
TERBILANG	SERATUS LIMA PULUH TUJUH MILYAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH	

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(HPS)**

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS

LOKASI : KOTA SAMARINDA

SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : PENDAHULUAN

[illegible]

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : PENDAHULUAN

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PRELIMINARY.				
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN (PRELIMINARY).				
a	Tower Krane (2 unit)				
	Tower Crane : 1,9 ton - 45 m (2 Unit)	bln	6,00	-	-
	Genset 250 KVA (2 Unit) + Bahan Bakar Solar	bln	6,00	-	-
	****	bln	6,00	-	-
	Pembantu operator (2 org)	bln	6,00	-	-
TOTAL - I. PEKERJAAN PRELIMINARY. :					-
2	PEKERJAAN K.3				
a	PENYIAPAN RK3K .				
1	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja Dan	Set	3,00	-	-
2	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP);	Lb	200,00	-	-
TOTAL - aPENYIAPAN RK3K . :					-
b	SOSIALISASI DAN PROMOSI K.3				
1	Induksi K3 (<i>Safety Induction</i>) ; Khusus pekerja Baru	Org	200,00	-	-
	Pengarahan K3 (<i>safety briefing</i>) : Pertemuan Keselamatan (<i>Safety Talk</i> dan/atau <i>Tool Box Meeting</i>) ; Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi	Org	200,00	-	-
2					-
3	Pelatihan K3;	Org	2,00	-	-
4	Simulasi K3;	Org	200,00	-	-
5	Spanduk (<i>banner</i>) ;	Bh	5,00	-	-
6	Poster;	Bh	5,00	-	-
7	Papan Informasi K3.	Bh	2,00	-	-
TOTAL - b SOSIALISASI DAN PROMOSI K.3 :					-
c	ALAT PELINDUNG KERJA.				
1	Jaring Pengaman (<i>Safety Net</i>);	Ls	4,00	-	-
2	Tali Keselamatan (<i>Life Line</i>);	Ls	1,00	-	-
3	Penahan Jatuh (<i>Safety Deck</i>);	Ls	1,00	-	-
4	Pagar Pengaman (<i>Guard Railling</i>);	Ls	1,00	-	-
5	Pembatas Area (<i>Restricted Area</i>).	Ls	1,00	-	-
TOTAL - c ALAT PELINDUNG KERJA. :					-
d	ALAT PELINDUNG DIRI.				
1	Topi Pelindung (<i>Safety Helmet</i>) ;	Bh	200,00	-	-
2	Pelindung Mata (<i>Goggles, Spectacles</i>);	Psg	16,50	-	-
3	Pelindung Pernafasan Dan Mulut (<i>Masker</i>);	Bh	200,00	-	-
4	Sarung Tangan (<i>Safety Gloves</i>);	Psg	20,00	-	-
5	Sepatu Keselamatan (<i>Safety Shoes</i>);	Psg	200,00	-	-
6	Penunjang Seluruh Tubuh (<i>Full Body Harness</i>);	Psg	5,00	-	-
7	Rompi Keselamatan (<i>Safety Vest</i>);	Bh	200,00	-	-
8	Celemek (<i>Apron/Coveralls</i>);	Bh	2,00	-	-
9	Pelindung Jatuh (<i>Fall Arrester</i>);	Bh	10,00	-	-
TOTAL - d ALAT PELINDUNG DIRI. :					-
e	ASURANSI DAN PERIJINAN TERDIRI ATAS :				
1	BPJS Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja (0,21 % x Nilai Proyek)	Ls	1,00	-	-
2	Surat Ijin Kelaikan Alat;	Alat/Kerj d	3,00	-	-
3	Surat Ijin Operator;	Lb/Alat	1,00	-	-
TOTAL - e ASURANSI DAN PERIJINAN TERDIRI ATAS : :					-
f	PERSONIL K3.				
1	Ahli K3	OB	1,00	-	-
2	Petugas K3	OB	1,00	-	-
3	Petugas Tanggap Darurat;	OB	1,00	-	-
4	Petugas P3K;	OB	1,00	-	-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : PENDAHULUAN

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
5	Petugas Medis.	OB	1,00	-	-
TOTAL - f PERSONIL K3. :					-
g	FASILITAS SARANA KESEHATAN :				
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban,	Ls	1,00	-	-
2	Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan Berat Badan,	Ls	1,00	-	-
TOTAL - g FASILITAS SARANA KESEHATAN : :					-
h	RAMBU - RAMBU :				
1	Rambu Petunjuk;	Bh	18,00	-	-
2	Rambu Larangan;	Bh	18,00	-	-
3	Rambu Peringatan;	Bh	18,00	-	-
4	Rambu Kewajiban;	Bh	18,00	-	-
5	Rambu Informasi;	Bh	18,00	-	-
6	Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	18,00	-	-
TOTAL - h RAMBU - RAMBU : :					-
i	LAIN - LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO K3.				
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR);	Bh	6,00	-	-
2	Bendera K3;	Bh	2,00	-	-
3	Program Inspeksi Dan Audit Internal;	Ls	1,00	-	-
4	Pelaporan dan Penyelidikan Insiden.	Ls	1,00	-	-
TOTAL - i LAIN - LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO K3. :					-

(HPS)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
H.	PEKERJAAN STRUKTUR (GARDU PLN).				
1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Bouwplank	m ¹	22,00		
2	Perapihan Lahan	m ²	35,00		
	TOTAL. 1 PEKERJAAN PERSIAPAN :				
2	PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN				
1	Pek. Galian pile cap	m ³	9,04		
2	Pek. Urugan pasir bawah pile cap & Sloof t.= 5 cm	m ³	0,21		
3	Pek. Lantai kerja bawah pile cap & Sloof t. 5 cm	m ³	0,21		
4	Pek. Urugan pasir bawah lantai t. = 5 cm	m ³	0,60		
5	Pek. Lantai kerja bawah lantai t. = 5 cm	m ³	0,60		
6	Pek.buangan tanah sisa galian pondasi	m ³	1,29		
7	Pek. Urugan tanah kembali	m ³	7,75		
	TOTAL. 2 PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN :				
3	PEKERJAAN PONDASI.				
1	Tiang Pancang uk.250 x 250	m ¹	88,00		
	Pile Cap Type PC. 60x60x60 = 4 bh <u>4,00</u> bh				
2	Pemotongan kepala Tiang Pancang.	ttk	4,00		
	SUB TOTAL. 3 PEKERJAAN PONDASI. :				
4	PEKERJAAN STRUKTUR.				
1	Pile Cap Type SP.2. 60x60x60				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	0,86		
	b.Besi ulir atas	kg	83,42		
	c.Besi ulir peminggang	kg	10,48		
	d.Besi ulir bawah	kg	102,64		
	e.Bekisting	m ²	5,76		
2	Balok TB. 200x400				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	1,12		
	b.Besi polos	kg	62,18		
	c.Besi ulir	kg	130,82		
	d.Bekisting	m ²	11,20		
3	Plat Lantai t = 12 cm				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	1,44		
	b.Besi ulir	kg	155,48		
	c.Bekisting	m ²	1,68		
4	Kolom KL.250 X 250				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	0,75		
	b.Besi ulir	kg	128,10		
	c.Bekisting	m ²	12,00		
5	Balok B1. 150x300				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	1,60		
	b.Besi ulir	kg	343,58		
	c.Bekisting	m ²	12,82		
6	Balok B2. 200x400				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	1,12		
	b.Besi ulir	kg	172,78		
	c.Bekisting	m ²	7,84		
	SUB TOTAL. 4 PEKERJAAN STRUKTUR. :				

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
 DAERAH
 PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT .	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN STRUKTUR				
F.	BANGUNAN RUANG GENSET.				
1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Bouwplank	m ¹	-	-	-
2	Perapihan Lahan	m ²	-	-	-
	SUB TOTAL. 1 PEKERJAAN PERSIAPAN :				-
2	PEKERJAAN TANAH & URUGAN				
1	Pek. Galian pondasi.	m ³	-	-	-
2	Pek. Urugan pasir bawah pondasi & Sloof t.= 5 cm	m ³	-	-	-
3	Pek. Lantai kerja bawah pondasi & Sloof t. 5 cm	m ³	-	-	-
4	Pek. Urugan pasir bawah lantai t. = 5 cm	m ³	-	-	-
5	Pek. Lantai kerja bawah lantai t. = 5 cm	m ³	-	-	-
6	Pek.buangan tanah sisa galian pondasi	m ³	-	-	-
7	Pek. Urugan tanah kembali	m ³	-	-	-
	SUB TOTAL. 2 PEKERJAAN TANAH & URUGAN :				-
3	PEKERJAAN PONDASI. 26,000				
1	Tiang Pancang Mini Pile 25x25	m ¹	-	-	-
	Pile Cap Type SP.2. 60x60x60 = 26 bh 26,00 bh				
	26,00 bh				
2	Pemotongan kepala Tiang Pancang.	ttk	-	-	-
	SUB TOTAL. 3 PEKERJAAN PONDASI. :				-
4	PEKERJAAN STRUKTUR.				
1	Pek.Pile Cap Type PC. 600x600x600				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	-	-	-
	b.Besi ulir atas	kg	-	-	-
	c.Besi peminggang.		-	-	-
	d.Besi ulir bawah	kg	-	-	-
	e.Bekisting	m ²	-	-	-
2	Pek.Pondasi Genset (5,2 m x 2 m x 1 m)				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	-	-	-
	b.Besi ulir atas	kg	-	-	-
	c.Besi ulir atas D 13 mm (Tengah)	kg	-	-	-
	d.Besi ulir bawah	kg	-	-	-
	e.Bekisting	m ²	-	-	-
3	Pas.injuk + Pasir	m ¹	-	-	-
4	Pek.Asphal	m ¹	-	-	-
5	Pek.Kable Trench t = 13 cm				
	a.Beton K.350	m ³	-	-	-
	b.Besi ulir	kg	-	-	-
	c.Bekisting	m ²	-	-	-
6	Pek.Tutup Cquereed Plate t = 3 mm	kg	-	-	-
7	Pek.Besi L 40 x 40 x 4	kg	-	-	-
	SUB TOTAL. 4 PEKERJAAN STRUKTUR. :				-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
 DAERAH
 PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT .	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
5	PEKERJAAN UPPER STRUKTUR.				
5.1.	Lantai - 1 (Satu) El. - 0.050.				
1	Balok TB. 250x400				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	-	-	-
	b.Besi Sengkang.	kg	-	-	-
	c.Besi ulir	kg	-	-	-
	d.Bekisting	m ²	-	-	-
2	Kolom KL. 300x300 (El.-0.050 s/d + 4.500)				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	-	-	-
	b.Besi Sengkang.	kg	-	-	-
	c.Besi ulir	kg	-	-	-
	d.Bekisting	m ²	-	-	-
3	Plat Lantai t = 13 cm (El.- 0,050)				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	-	-	-
	b.Besi ulir	kg	-	-	-
	c.Bekisting	m ²	-	-	-
	SUB TOTAL. 5.1. Lantai - 1 (Satu) El. - 0.050. :				-
5.2.	LANTAI ELEVASI + 3.50				
1	Plat Lantai t = 12 cm (El.+ 3.50)				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	-	-	-
	b.Besi ulir	kg	-	-	-
	c.Bekisting	m ²	-	-	-
2	Kolom KL. 300x300 (El.-0.050 s/d + 4.500)				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	-	-	-
	b.Besi Sengkang.	kg	-	-	-
	c.Besi ulir	kg	-	-	-
	d.Bekisting	m ²	-	-	-
3	Kolom KT. 250x250 (El.- 0.050 s/d + 3.500)				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	-	-	-
	b.Besi Sengkang.	kg	-	-	-
	c.Besi ulir	kg	-	-	-
	d.Bekisting	m ²	-	-	-
4	Balok RB1. 250x400				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	-	-	-
	b.Besi Sengkang.	kg	-	-	-
	d.Besi ulir	kg	-	-	-
	d.Bekisting	m ²	-	-	-
5	Balok RB2. 250x400				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	-	-	-
	b.Besi Sengkang.	kg	-	-	-
	c.Besi ulir	kg	-	-	-
	d.Bekisting	m ²	-	-	-
6	Balok RB3. 250x400				
	a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump (12 + 2) cm	m ³	-	-	-
	b.Besi Sengkang.	kg	-	-	-
	c.Besi ulir	kg	-	-	-
	d.Bekisting	m ²	-	-	-
	SUB TOTAL. 5.2. LANTAI ELEVASI + 3.50 :				-

(HPS)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

[illegible]

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(HPS)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL (Rp)
	REKAPITULASI		
II. 1	PEKERJAAN ARSITEKTUR (GEDUNG RS A,B,C)		
A.	PEKERJAAN ARSITEKTUR (A. ZONA KANAN)		
A.1	Lantai - (Basement) Elev. - 3.50.	-	
A.2	Lantai - 1 (Satu) Elev. - 0.005	-	
A.3	Lantai - 2 (Dua) (Elev. + 4.40)	-	
A.4	Lantai - 3 (Tiga) (Elev. + 8.85).	-	
A.5	Lantai - 4 (Empat) (Elev. + 13.30).	-	
A.6	Lantai - 5 (Lima) (Elev. + 17.80).	-	
A.7	Lantai - 6 (Enam) (Elev. + 22.25).	-	
A.8	Lantai - 7 (Tujuh) Roof Garden (Elev. + 26.70).	-	
A.9	Lantai - 8 (Delapan) (Elev. + 31.15).	-	
A.10	Lantai - RL 1 (Elev. + 35.55).	-	
A.11	Pekerjaan Fasad	-	
	TOTAL. A.PEKERJAAN ARSITEKTUR (A. ZONA KANAN) :		-
B.	PEKERJAAN ARSITEKTUR (B. ZONA KIRI)		
B.1	Lantai - (Basement) Elev. - 3.50.	-	
B.2	Lantai - 1 (Satu) Elev. - 0.005		
B.3	Lantai - 2 (Dua) (Elev. + 4.40)	-	
B.4	Lantai - 3 (Tiga) (Elev. + 8.85).	-	
B.5	Lantai - 4 (Empat) (Elev. + 13.30).	-	
B.6	Lantai - 5 (Lima) (Elev. + 17.80).	-	
B.7	Lantai - 6 (Enam) (Elev. + 22.25).	-	
B.8	Lantai - 7 (Tujuh) Roof Garden (Elev. + 26.70).	-	
B.9	Lantai - 8 (Delapan) Roof Garden (Elev. + 31.15).	-	
B.10	Lantai - RL1 (Elev. + 35.55).	-	
B.10	Pekerjaan Fasad	-	
	TOTAL. B.PEKERJAAN ARSITEKTUR (B. ZONA KIRI) :		
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR (C. ZONA TENGAH)		
C.1	Lantai - (Basement) Elev. - 3.50.	-	
C.2	Lantai - 1 (Satu) Elev. - 0.005	-	
C.3	Lantai - 2 (Dua) (Elev. + 4.40)	-	
C.4	Lantai - 3 (Tiga) (Elev. + 8.85).	-	
C.5	Lantai - 4 (Empat) (Elev. + 13.30).	-	
C.6	Lantai - 5 (Lima) (Elev. + 17.80).	-	
C.7	Lantai - 6 (Enam) (Elev. + 22.25).	-	
C.8	Lantai - 7 (Tujuh) Roof Garden (Elev. + 26.70).	-	
C.9	Lantai - 8 (Delapan) (Elev. + 31.15).	-	
C.10	Lantai - RL1 (Elev. + 35.55).	-	
C.11	Pekerjaan Fasad	-	
	TOTAL. C.PEKERJAAN ARSITEKTUR (C. ZONA TENGAH) :		-
	TOTAL. II. 1PEKERJAAN ARSITEKTUR (GEDUNG RS A,B,C) :		
D.	PEKERJAAN ARSITEKTUR (KORIDOR)		
D.1	KORIDOR 1	-	
E.2	KORIDOR 2	-	
F.3	KORIDOR 3	-	
G.4	KORIDOR 4	-	

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(HPS)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL (Rp)
	REKAPITULASI		
TOTAL. D.PEKERJAAN ARSITEKTUR (KORIDOR) :			-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(HPS)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL (Rp)
	REKAPITULASI		
E	PEKERJAAN ARSITEKTUR (POWER HOUSE)		
H.1	Pekerjaan Pasangan Dinding	-	
H.2	Pekerjaan Kusen	-	
H.3	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding	-	
H.4	Pekerjaan Plafond	-	
H.5	Pekerjaan Sanitair	-	
TOTAL. EPEKERJAAN ARSITEKTUR (POWER HOUSE) :			-
F	PEKERJAAN GARDU PLN		
F.1	Pekerjaan Pasangan Dinding	-	
F.2	Pekerjaan Kusen	-	
F.3	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding	-	
F.4	Pekerjaan Plafond	-	
F.5	Pekerjaan Sanitair	-	
TOTAL. FPEKERJAAN GARDU PLN :			-
I	LAIN-LAIN		
I.1	FIRE STOP - BARRIER Mortar pada SHAFT	-	
I.2	ROLLING DOOR tahan Api (Fire Shutter Door)	-	
I.3	Ekspanion Joint - untuk Finishing Dilatasi	-	
TOTAL. LAIN-LAIN :			-
TOTAL. :			#REF!

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN ARSITEKTUR (A. ZONA KANAN)				
A.1	Lantai - (Basement) Elev. - 3.50.				
A.1.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasang Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP	m3	247,00	-	-
2	Pasang finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP	m2	728,00	-	-
	HYDRANT PUMP SYSTEM, AXIAL, PUMP, POMPA BOOSTER, WTP AIR HUJAN				
3	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	202,50	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	405,00	-	-
5	Acian	m2	405,00	-	-
6	Sponengan	m'	0,11	-	-
7	Balok Latiu	m'	0,11	-	-
8	Ring Balok	m'	2,70	-	-
	Sub Total.A.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :				-
A.1.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Aluminium Powder Coating ukuran 4" .Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Aluminium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1)	unit	7,00	-	-
	Sub Total.A.1.2.Pekerjaan Kusen :		7,00		-
A.1.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
2	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	97,00	-	-
	Sub Total.A.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :				-
	Sub Total. A.1Lantai - (Basement) Elev. - 3.50. :				-
A.2	Lantai - 1 (Satu) Elev. - 0.005				
A.2.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.680,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	1.310,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	3.360,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	2.620,00	-	-
5	Acian	m2	5.980,00	-	-
6	Sponengan	m'	1.112,96	-	-
7	Balok Latiu	m'	76,85	-	-
8	Ring Balok	m'	20,79	-	-
	Sub Total.A.2.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :				-
B.2.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Aluminium Powder Coating ukuran 4" .Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Aluminium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	7,00	-	-
2	Pintu Single Aluminium kaca glass 6mm (P1B)	unit	2,00	-	-
3	Pintu Single Aluminium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	9,00	-	-
4	Pintu Single Aluminium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass	unit	1,00	-	-
5	Pintu Single Aluminium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass	unit	7,00	-	-
6	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
7	Pintu double Aluminium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3)	unit	3,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
8	Pintu double Aluminium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	2,00	-	-
9	Pintu double Aluminium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5)	unit	1,00	-	-
10	Pintu double Aluminium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6)	unit	5,00	-	-
11	Pintu double Aluminium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	2,00	-	-
12	Pintu Single Aluminium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	6,00	-	-
13	Pintu double Aluminium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	1,00	-	-
14	Jendela kaca kusen aluminium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	19,00	-	-
15	Jendela kaca kusen aluminium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5)	unit	3,00	-	-
16	Pintu Single Aluminium Finish HPL (Shaf. Sampah) (PS.1)	unit	4,00	-	-
17	Pintu Single Aluminium Finish HPL (Shaf. Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
18	Jendela Kerangkeng (JR.1)	unit	3,00	-	-
Sub Total. B.2.2.Pekerjaan Kusen :			77,00	-	-
A.2.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
1	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	752,80	-	-
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	158,00	-	-
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	101,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 (E)	m2	157,00	-	-
5	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	138,00	-	-
6	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	4,20	-	-
7	Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 (M)	m3	372,00	-	-
8	Pasang Plint Lantai	m'	598,00	-	-
9	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	96,00	-	-
10	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	681,20	-	-
11	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
12	Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30	m2	286,00	-	-
Sub Total. A.2.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :				-	-
A.2.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling					
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Tangga	m'	28,00	-	-
Sub Total. A.2.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling :				-	-
A.2.5. Pekerjaan Plafond					
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	683,00	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum(D)	m2	136,00	-	-
3	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	141,00	-	-
4	Pasang list plafond	m'	946,00	-	-
5	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. A.2.5.Pekerjaan Plafond :				-	-
A.2.6. Pekerjaan Sanitair					
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	10,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	10,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	10,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	10,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	5,00	-	-
7	Urinoir TOTO U104 (komplit set)	bh	7,00	-	-
8	Penyekat Urinoir TOTO U104 (komplit set)	bh	5,00	-	-
9	Grab Bar Disability	bh	2,00	-	-
10	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
11	Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 (Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi)	set	2,00	-	-
Sub Total. A.2.6.Pekerjaan Sanitair :				-	-
Sub Total. A.2 Lantai - 1 (Satu) Elev. - 0.005 :				-	-
A.3. Lantai - 2 (Dua) (Elev. + 4.40)					
A.3.1. Pekerjaan Pasangan Dinding					
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	2.762,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	668,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	5.524,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.336,00	-	-
5	Acian	m2	6.860,00	-	-
6	Sponengan	m'	1.409,01	-	-
7	Balok Latiu	m'	93,87	-	-
8	Ring Balok	m'	25,38	-	-
Sub Total.A.3.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
A.3.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" , Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	14,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara	unit	1,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	13,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	3,00	-	-
5	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	3,00	-	-
6	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
7	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	6,00	-	-
8	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5)	unit	1,00	-	-
9	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6)	unit	2,00	-	-
10	Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	1,00	-	-
11	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	3,00	-	-
12	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	1,00	-	-
13	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	2,00	-	-
14	Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1)	unit	1,00	-	-
15	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2)	unit	3,00	-	-
16	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	30,00	-	-
17	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5)	unit	1,00	-	-
18	Bouven kusen alumunium Clear Glass 6mm (BV1)	unit	4,00	-	-
19	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1)	unit	3,00	-	-
20	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total. A.3.2. Pekerjaan Kusen :					-
A.3.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	183,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	42,00	-	-
5	INDOGRESS 1st GRADE Pollshed 60 x 60 (E)	m2	83,00	-	-
6	INDOGRESS 1st GRADE Polished 40 x 40 (F)	m2	10,00	-	-
7	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	85,00	-	-
8	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	10,00	-	-
9	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	4,20	-	-
10	Pasang Plint Lantai	m'	631,00	-	-
11	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	100,00	-	-
12	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	145,60	-	-
13	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
14	Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30	m2	286,00	-	-
Sub Total. A.3.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
A.3.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	58,00	-	-
Sub Total. A.3.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling :					-
B.3.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	1.032,00	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	30,00	-	-
3	Pasang list plafond	m'	741,60	-	-
4	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. B.3.5.Pekerjaan Plafond :					-
A.3.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	7,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	7,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	7,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	7,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	4,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
Sub Total. A.3.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. A.3 Lantai - 2 (Dua) (Elev. + 4.40) :					-
A.4	Lantai - 3 (Tiga) (Elev. + 8.85).				
A.4.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.740,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	940,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	3.480,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.880,00	-	-
5	Acian	m2	5.360,00	-	-
6	Sponengan	m'	1.337,72	-	-
7	Balok Latiu	m'	91,10	-	-
8	Ring Balok	m'	12,15	-	-
9	Rockwool Density 60kg/m3 12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site 40x40mm hollow metal galvanized	m2	120,00	-	-
Sub Total.A.4.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
A.4.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	13,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	11,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	4,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	6,00	-	-
5	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
6	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	1,00	-	-
7	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A)	unit	4,00	-	-
8	Pintu double Alumunium Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm (PD.4B)	unit	1,00	-	-
9	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5)	unit	1,00	-	-
10	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6)	unit	2,00	-	-
11	Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	2,00	-	-
12	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	3,00	-	-
13	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	2,00	-	-
14	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2)	unit	2,00	-	-
15	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	27,00	-	-
16	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5)	unit	1,00	-	-
17	Bouven kusen alumunium Clear Glass 6mm (BV1)	unit	4,00	-	-
18	Bouven kusen alumunium Clear Glass 6mm (BV2)	unit	2,00	-	-
19	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf. Sampah) (PS.1)	unit	2,00	-	-
20	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf. Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total. A.4.2.Pekerjaan Kusen :					-
A.4.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Poloshed Concrete Lapis Vinyl Unite (A)	m2	759,80	-	-
2	Poloshed Concrete Lapis Vivyl Origin (B)	m2	28,00	-	-
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	183,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	69,00	-	-
5	INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 (E)	m2	83,00	-	-
6	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	85,00	-	-
7	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	10,00	-	-
8	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	4,20	-	-
9	Pasang Plint Lantai	m'	536,00	-	-
10	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	188,00	-	-
11	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	127,40	-	-
12	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
Sub Total. A.4.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
A.4.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
	Ralling Selasar Gedung	m'	122,00	-	-
Sub Total. A.4.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling :					-
A.4.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	945,00	-	-
2	Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum(C)	m2	14,00	-	-
3	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	31,00	-	-
4	Pasang list plafond	m'	600,00	-	-
5	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. A.4.5.Pekerjaan Plafond :					-
A.4.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	7,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	7,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	7,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	7,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	2,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
Sub Total. A.4.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. A.4 Lantai - 3 (Tiga) (Elev. + 8.85) :					-
A.5.	Lantai - 4 (Empat) (Elev. + 13.30)				
A.5.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	2.441,60	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	740,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	4.840,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.480,00	-	-
5	Acian	m2	6.320,00	-	-
6	Sponengan	m'	1.325,76	-	-
7	Balok Latiu	m'	90,21	-	-
8	Ring Balok	m'	27,81	-	-
9	Rockwool Density 60kg/m3	m2	215,00	-	-
	12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site				
	40x40mm hollow metal galvanized				
Sub Total.A.5.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
A.5.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	7,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	10,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	8,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	1,00	-	-
5	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
6	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3)	unit	1,00	-	-
7	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	3,00	-	-
8	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A)	unit	3,00	-	-
9	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6)	unit	2,00	-	-
10	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	13,00	-	-
11	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	3,00	-	-
12	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	31,00	-	-
13	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4)	unit	3,00	-	-
14	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5)	unit	5,00	-	-
15	Bouven kusen alumunium Clear Glass 6mm (BV1)	unit	8,00	-	-
16	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf. Sampah) (PS.1)	unit	3,00	-	-
17	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf. Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total. A.5.2.Pekerjaan Kusen :					-
			103,00		
A.5.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Poloshed Concrete Lapis Vinyl Unite (A)	m2	884,60	-	-
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	83,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	46,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 (E)	m2	83,00	-	-
5	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	85,00	-	-
6	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	38,00	-	-
7	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	2,40	-	-
8	Pasang Plint Lantai	m'	632,00	-	-
9	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	96,00	-	-
10	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	234,00	-	-
11	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
Sub Total. A.5.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
A.5.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
	Ralling Selasar Gedung	m'	122,00	-	-
Sub Total. A.5.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling :					-
A.5.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	1.054,00	-	-
2	Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum(C)	m2	22,00	-	-
3	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	52,00	-	-
4	Pasang list plafond	m'	733,00	-	-
5	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. A.5.5.Pekerjaan Plafond :					-
A.5.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	8,00	-	-
2	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	8,00	-	-
3	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	8,00	-	-
4	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	8,00	-	-
5	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	1,00	-	-
Sub Total. A.5.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. A.5. Lantai - 4 (Empat) (Elev. + 13.30) :					-
A.6	Lantai - 5 (Lima) (Elev. + 17.80).				
A.6.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	2.175,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	992,50	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	4.350,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.985,00	-	-
5	Acian	m2	6.335,00	-	-
6	Sponengan	m'	885,94	-	-
7	Balok Latiu	m'	56,16	-	-
8	Ring Balok	m'	20,25	-	-
9	Rockwool Density 60kg/m3	m2	190,00	-	-
	12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site				
	40x40mm hollow metal galvanized				
Sub Total.A.6.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
A.6.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" . Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	2,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara	unit	1,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	2,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	10,00	-	-
5	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	2,00	-	-
6	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
7	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A)	unit	3,00	-	-
8	Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	2,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
9	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	10,00	-	-
10	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	3,00	-	-
11	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2)	unit	4,00	-	-
12	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	12,00	-	-
13	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4)	unit	10,00	-	-
14	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5)	unit	5,00	-	-
15	Bouven kusen alumunium Clear Glass 6mm (BV1)	unit	4,00	-	-
16	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf. Sampah) (PS.1)	unit	3,00	-	-
17	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf. Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total. A.6.2.Pekerjaan Kusen :			75,00		-
A.6.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	78,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	64,00	-	-
5	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	201,00	-	-
6	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	9,00	-	-
7	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	2,40	-	-
8	Pasang Plint Lantai	m'	595,00	-	-
9	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	103,00	-	-
10	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	182,00	-	-
11	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
Sub Total. A.6.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
A.6.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling					
1 Pekerjaan Ralling					
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
	Ralling Selasar Gedung	m'	122,00	-	-
Sub Total. A.6.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling :					-
A.6.5. Pekerjaan Plafond					
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	898,00	-	-
2	Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum (C)	m2	14,00	-	-
3	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	64,00	-	-
4	Pasang list plafond	m'	681,00	-	-
5	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. A.6.5.Pekerjaan Plafond :					-
A.6.6. Pekerjaan Sanitair					
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	10,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	10,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	10,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	10,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	1,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
Sub Total. A.6.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. A.6 Lantai - 5 (Lima) (Elev. + 17.80). :					-
A.7. Lantai - 6 (Enam) (Elev. + 22.25).					
A.7.1. Pekerjaan Pasangan Dinding					
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.783,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	1.025,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	3.566,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	2.050,00	-	-
5	Acian	m2	5.616,00	-	-
6	Sponengan	m'	1.414,26	-	-
7	Balok Latiu	m'	89,65	-	-
8	Ring Balok	m'	32,13	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
9	Pasangan Partisi Gypsum 2 sisi rangka hollow dengan Rockwool Density 60kg/m3 12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site 40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)	m2	275,00	-	-
Sub Total.A.7.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
A.7.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	2,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	11,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	10,00	-	-
4	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
5	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	6,00	-	-
6	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1)	unit	4,00	-	-
7	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	14,00	-	-
8	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	2,00	-	-
9	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A)	unit	3,00	-	-
10	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	8,00	-	-
11	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2)	unit	7,00	-	-
12	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	16,00	-	-
13	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4)	unit	20,00	-	-
14	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5)	unit	3,00	-	-
15	Bouven kusen alumunium Clear Glass 6mm (BV1)	unit	8,00	-	-
16	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1)	unit	3,00	-	-
17	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total.A.7.2.Pekerjaan Kusen :					119,00
A.7.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	52,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	79,00	-	-
5	INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 (E)	m2	88,00	-	-
6	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	26,00	-	-
7	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	47,00	-	-
8	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	2,40	-	-
9	Pasang Plint Lantai	m'	561,60	-	-
10	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	98,00	-	-
11	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	278,20	-	-
12	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
Sub Total. A.7.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
A.7.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
	Ralling Selasar Gedung	m'	122,00	-	-
Sub Total. A.7.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling :					-
A.7.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	1.033,00	-	-
2	Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum(C)	m2	16,00	-	-
3	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	79,00	-	-
4	Pasang list plafond	m'	661,60	-	-
5	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. A.7.5.Pekerjaan Plafond :					-
A.7.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	12,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	12,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	12,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	12,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	15,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
Sub Total. A.7.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. A.7. Lantai - 6 (Enam) (Elev. + 22.25) :					-
A.8.	Lantai - 7 (Tujuh) Roof Garden (Elev. + 26.70).				
A.8.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.360,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	480,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	2.720,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	960,00	-	-
5	Acian	m2	3.690,00	-	-
6	Sponengan	m'	174,41	-	-
7	Balok Latu	m'	10,29	-	-
8	Ring Balok	m'	9,45	-	-
Sub Total.A.8.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
A.8.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" .Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	9,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	4,00	-	-
3	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	1,00	-	-
5	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1)	unit	3,00	-	-
6	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
7	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	16,00	-	-
Sub Total. A.8.2.Pekerjaan Kusen :			35,00		-
A.8.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	1.065,20	-	-
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	73,00	-	-
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	56,00	-	-
4	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	26,00	-	-
5	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	1,80	-	-
6	Pasang Plint Lantai	m'	467,00	-	-
7	Pasang Step Nosing Tangga	m'	144,00	-	-
8	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	150,00	-	-
Sub Total. A.8.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
A.8.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	40,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
Sub Total. A.8.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling :					-
A.8.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	624,00	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	60,00	-	-
3	Pasang list plafond	m'	536,00	-	-
4	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. A.8.5.Pekerjaan Plafond :					-
A.8.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	7,00	-	-
2	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	7,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
3	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	7,00	-	-
4	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	7,00	-	-
5	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	2,00	-	-
6	Urinoir TOTO U104 (komplit set)	bh	6,00	-	-
7	Penyekat Urinoir TOTO U104 (komplit set)	bh	5,00	-	-
8	Grab Bar Disability	bh	2,00	-	-
9	Kubikel Kamar Mandi Pria	Unit	1,00	-	-
10	Kubikel Kamar Mandi Wanita	Unit	1,00	-	-
10	Pek. Kaca Cermin 700 x 500mm	Unit	2,00	-	-
Sub Total. A.8.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. A.8. Lantai - 7 (Tujuh) Roof Garden (Elev. + 26.70) :					-
A.9	Lantai - 8 (Delapan) (Elev. + 31.15)				
A.9.1	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.620,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	604,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	3.240,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.208,00	-	-
5	Acian	m2	4.448,00	-	-
6	Sponengan	m'	430,56	-	-
7	Balok Latiu	m'	26,36	-	-
8	Ring Balok	m'	21,60	-	-
Sub Total.A.9.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
A.9.2	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	1.065,20	-	-
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	73,00	-	-
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	56,00	-	-
4	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	26,00	-	-
5	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	1,80	-	-
6	Pasang Plint Lantai	m'	467,00	-	-
7	Pasang Step Nosing Tangga	m'	144,00	-	-
8	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	150,00	-	-
Sub Total. A.9.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
A.9.3	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	11,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	5,00	-	-
3	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
4	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	1,00	-	-
5	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	1,00	-	-
6	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf. Sampah) (PS.1)	unit	3,00	-	-
7	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf. Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
8	Jendela Kaca Mati (J1A)	unit	57,00	-	-
Sub Total. A.9.3.Pekerjaan Kusen :			80,00		-
A.9.4	Pekerjaan Pengadaan Ralling				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	40,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
Sub Total. A.9.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling :					-
A.9.5	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	578,00	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	91,00	-	-
3	Pasang list plafond	m'	632,00	-	-
4	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. A.9.5.Pekerjaan Plafond :					-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
B.9.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	7,00	-	-
2	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	7,00	-	-
3	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	7,00	-	-
4	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	7,00	-	-
5	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	2,00	-	-
6	Urinoir TOTO U104 (komplit set)	bh	6,00	-	-
7	Penyekat Urinoir TOTO U104 (komplit set)	bh	5,00	-	-
8	Kubikel Kamar Mandi Pria	Unit	1,00	-	-
9	Kubikel Kamar Mandi Wanita	Unit	1,00	-	-
10	Pek. Kaca Cermin 700 x 500mm	Unit	2,00	-	-
Sub Total. B.9.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. A.9 Lantai - 8 (Delapan) (Elev. + 31.15) :					-
A.10	Lantai - RL 1 (Elev. + 35.55).				
A.10.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	510,00	-	-
2	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.020,00	-	-
3	Acian	m2	1.020,00	-	-
4	Sponengan	m'	0,78	-	-
5	Balok Latiu	m'	0,05	-	-
6	Ring Balok	m'	0,27	-	-
Sub Total.A.10.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
A.10.2.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	1.160,00	-	-
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	30,00	-	-
3	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	32,00	-	-
Sub Total. A.10.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
A.10.3.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" .Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
Sub Total. A.10.3.Pekerjaan Kusen :					-
A.10.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	40,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
	Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow	m2	90,00	-	-
Sub Total. A.10.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling :					-
A.10.5.	Pekerjaan Plafond				
1	List plank GRC + Finish Cat	m2	58,00	-	-
Sub Total. A.10.5.Pekerjaan Plafond :					-
A.10.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	Unit	1,00	-	-
2	Roof Drain Sudut	Unit	4,00	-	-
3	Roof Drain	Unit	6,00	-	-
Sub Total. A.10.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. A.10 Lantai - RL 1 (Elev. + 35.55) :					-

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT ·	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
A.11	Pekerjaan Fasad				
A.11.1	Pekerjaan Lain - Lain				
1	Pekerjaan Fasade				
	Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka	m2	6.889,43	-	-
2	Pekerjaan Sunscreen	m2	4.185,00	-	-
3	Panel Cover Kolom HPL + Motif Laser cutting	unit	42,00	-	-
				-	
SUB TOTAL. A.11Pekerjaan Fasad :					-
TOTAL. A. PEKERJAAN ARSITEKTUR (A. ZONA KANAN) :					-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
B.	PEKERJAAN ARSITEKTUR (B. ZONA KIRI)				
B.1	Lantai - (Basement) Elev. - 3.50.				
B.1.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasang Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP	m3	275,50	-	-
2	Pasang finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP	m2	812,00	-	-
3	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	393,30	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	786,60	-	-
5	Acian	m2	786,60	-	-
6	Sponengan	m'	2,54	-	-
7	Balok Latiu	m'	2,54	-	-
8	Ring Balok	m'	1,62	-	-
Sub Total.B.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
B.1.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	1,00	-	-
2	Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1)	unit	1,00	-	-
3	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2)	unit	1,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1)	unit	8,00	-	-
5	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total.B.1.2.Pekerjaan Kusen :					12,00
B.1.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 (M)	m2	1.205,50	-	-
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	21,00	-	-
3	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	52,00	-	-
4	Ruber Sheet 4 mm (J)	m2	104,00	-	-
Sub Total.B.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
B.1.4.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum(F)	m2	21,00	-	-
2	Pasang list plafond	m'	19,00	-	-
Sub Total.B.1.4.Pekerjaan Plafond :					-
Sub Total. B.1Lantai - (Basement) Elev. - 3.50. :					-
B.2	Lantai - 1 (Satu) Elev. - 0.005				
B.2.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	2.332,50	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	1.225,04	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	4.665,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	2.450,08	-	-
5	Acian	m2	7.115,08	-	-
6	Sponengan	m'	1.307,22	-	-
7	Balok Latiu	m'	42,45	-	-
8	Ring Balok	m'	21,87	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
Sub Total.B.2.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
B.2.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	10,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara	unit	1,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	5,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	4,00	-	-
5	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	1,00	-	-
6	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
7	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1)	unit	1,00	-	-
8	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3)	unit	4,00	-	-
9	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	3,00	-	-
10	Pintu Single Alumunium Sliding Alumunium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm	unit	1,00	-	-
11	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	8,00	-	-
12	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	2,00	-	-
13	Pintu Single Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.4)	unit	3,00	-	-
14	Pintu double Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.5)	unit	1,00	-	-
15	Pintu double Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.6)	unit	1,00	-	-
16	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	2,00	-	-
17	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	27,00	-	-
18	Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 8mm (J.1A)	unit	3,00	-	-
19	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1)	unit	1,00	-	-
20	Pintu Folding Partisi	unit	2,00	-	-
Sub Total. B.2.2.Pekerjaan Kusen :			81,00		-
B.2.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Sangkar Faraday (By User) (O)	m2	56,00	By Owner	By Owner
2	Poloshed Concrete Lapis Vinyl Unite (A)	m2	1.039,00		-
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	172,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	80,00	-	-
5	INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 (E)	m2	62,00	-	-
6	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	52,00	-	-
7	Ruber Sheet 4 mm (J)	m2	104,00	-	-
8	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	3,00	-	-
9	Pasang Plint Lantai	m'	880,30	-	-
10	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	87,00	-	-
11	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	214,50	-	-
12	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
13	Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30	m2	286,00	-	-
Sub Total. B.2.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
B.2.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Tangga Ram	m'	86,33	-	-
	Ralling Void Depo obat	m'	6,00	-	-
	Ralling Selasar	m'	195,00	-	-
Sub Total. B.2.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
B.2.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum(F)	m2	1.178,00	-	-
2	Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum(C)	m2	126,00	-	-
3	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	23,00	-	-
4	Pasang list plafond	m'	860,01	-	-
5	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. B.2.5.Pekerjaan Plafond :					-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
B.2.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	8,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	8,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	8,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	8,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	11,00	-	-
7	Grab Bar Disability	bh	2,00	-	-
8	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
9	Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 (Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi)	Set	2,00	-	-
Sub Total. B.2.6.Pekerjaan Sanitair :					
Sub Total. B.2 Lantai - 1 (Satu) Elev. - 0.005 :					
B.3.	Lantai - 2 (Dua) (Elev. + 4.40)				
B.3.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	2.214,50	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	1.490,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	4.429,01	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	2.980,00	-	-
5	Acian	m2	7.409,01	-	-
6	Sponengan	m'	1.616,11	-	-
7	Balok Lattiu	m'	111,25	-	-
8	Ring Balok	m'	28,35	-	-
9	Pasangan Partisi Gypsum 2 sisi rangka hollow dengan Rockwool Density 60kg/m3 12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site 40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)	m2	120,00	-	-
Sub Total.B.3.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					
B.3.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" .Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	10,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara	unit	1,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	4,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	3,00	-	-
5	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	7,00	-	-
6	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
7	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1)	unit	4,00	-	-
9	Pintu double Alumunium Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm (PD.4B)	unit	1,00	-	-
10	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5)	unit	1,00	-	-
11	Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	1,00	-	-
12	Pintu Single Alumunium Sliding Alumunium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm	unit	2,00	-	-
13	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	12,00	-	-
14	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	1,00	-	-
15	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A)	unit	2,00	-	-
16	Pintu double Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.6)	unit	1,00	-	-
17	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	5,00	-	-
18	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	46,00	-	-
19	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2)	unit	1,00	-	-
20	Bouven kusen alumunium Clear Glass 6mm (BV1)	unit	2,00	-	-
Sub Total. B.3.2.Pekerjaan Kusen :					
			105,00		-
B.3.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	125,00	-	-
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	30,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 (E)	m2	36,00	-	-
5	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	62,00	-	-
6	Ruber Sheet 4 mm (J)	m2	104,00	-	-
7	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	1,20	-	-
8	Pasang Plint Lantai	m'	861,77	-	-
9	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	253,77	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
10	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	182,00	-	-
11	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
12	Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30	m2	286,00	-	-
Sub Total. B.3.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
B.3.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Tangga Ram	m'	86,33	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
Sub Total. B.3.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
B.3.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum(F)		1.164,00	-	-
2	Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum(C)		20,00	-	-
3	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)		62,00	-	-
4	Pasang list plafond	m'	725,90	-	-
5	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. B.3.5.Pekerjaan Plafond :					-
B.3.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	8,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	8,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	8,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	8,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	7,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
Sub Total. B.3.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. B.3. Lantai - 2 (Dua) (Elev. + 4.40) :					-
B.4.1	Lantai - 3 (Tiga) (Elev. + 8.85).				
B.4.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	2.288,37	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	1.330,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	4.576,75	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	2.660,00	-	-
5	Acian	m2	7.236,75	-	-
6	Sponengan	m'	1.410,62	-	-
7	Balok Latiu	m'	98,17	-	-
8	Ring Balok	m3	23,22	-	-
9	Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site 40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)	m2	180,00	-	-
Sub Total.B.4.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
B.4.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	10,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara	unit	1,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	1,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	3,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
5	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
6	Pintu double Aluminium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1)	unit	4,00	-	-
7	Pintu double Aluminium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3)	unit	1,00	-	-
8	Pintu double Aluminium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	2,00	-	-
9	Pintu double Aluminium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A)	unit	7,00	-	-
10	Pintu double Aluminium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5)	unit	1,00	-	-
11	Pintu double Aluminium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	2,00	-	-
12	Pintu Single Aluminium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1)	unit	2,00	-	-
13	Pintu Single Aluminium Sliding Aluminium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm	unit	1,00	-	-
14	Pintu Single Aluminium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	6,00	-	-
15	Pintu Single Aluminium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	1,00	-	-
16	Pintu Single Aluminium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A)	unit	4,00	-	-
17	Pintu double Aluminium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	1,00	-	-
18	Jendela kaca kusen aluminium Sliding Clear Glass 6mm (J.2)	unit	1,00	-	-
19	Jendela kaca kusen aluminium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	34,00	-	-
20	Bouven kusen aluminium Clear Glass 6mm (BV1)	unit	3,00	-	-
Sub Total. B.4.2.Pekerjaan Kusen :			86,00		-
B.4.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	26,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	47,00	-	-
6	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	52,00	-	-
7	Ruber Sheet 4 mm (J)	m2	104,00	-	-
8	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	183,00	-	-
9	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	1,50	-	-
10	Pasang Plint Lantai	m'	880,30	-	-
11	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	87,00	-	-
12	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	171,60	-	-
13	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
Sub Total. B.4.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
B.4.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter					
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Tangga Ram	m'	86,33	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
	Ralling Selasar Gedung	m'	134,00	-	-
Sub Total. B.4.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
B.4.5. Pekerjaan Plafond					
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum(F)	m2	1.017,00	-	-
2	Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum(C)	m2	22,00	-	-
3	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	34,00	-	-
4	Pasang list plafond	m'	669,00	-	-
5	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. B.4.5.Pekerjaan Plafond :					-
B.4.6. Pekerjaan Sanitair					
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	5,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	5,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	5,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	5,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	4,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
8	Bathub Bak Mandi TOTO FB1700-70	bh	1,00	-	-
9	Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 (Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi)	set	2,00	-	-
Sub Total. B.4.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. B.4.1 Lantai - 3 (Tiga) (Elev. + 8.85) .:					-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
B.5.	Lantai - 4 (Empat) (Elev. + 13.30).				
B.5.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.980,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	902,50	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	3.960,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.805,00	-	-
5	Acian	m2	5.765,00	-	-
6	Sponengan	m'	1.412,56	-	-
7	Balok Lattiu	m'	97,51	-	-
8	Ring Balok	m'	28,89	-	-
9	Pasangan Partisi Gypsum 2 sisi rangka hollow dengan 12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site 40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)	m2	140,00	-	-
Sub Total.B.5.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
B.5.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	1,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	2,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	14,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	3,00	-	-
5	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
6	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1)	unit	1,00	-	-
7	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	5,00	-	-
8	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A)	unit	6,00	-	-
9	Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	1,00	-	-
10	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1)	unit	6,00	-	-
11	Pintu Single Alumunium Sliding Alumunium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm	unit	1,00	-	-
12	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	11,00	-	-
13	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	2,00	-	-
14	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	2,00	-	-
15	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	40,00	-	-
16	Bouven kusen alumunium Clear Glass 6mm (BV1)	unit	11,00	-	-
Sub Total. B.5.2.Pekerjaan Kusen :			107,00	-	-
B.5.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	156,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	105,00	-	-
5	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	103,00	-	-
6	Ruber Sheet 4 mm (J)	m2	104,00	-	-
7	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	0,60	-	-
8	Pasang Plint Lantai	m'	90,00	-	-
9	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	87,00	-	-
10	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	234,00	-	-
11	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
Sub Total. B.5.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
B.5.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Tangga Ram	m'	86,33	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
	Ralling Selasar Gedung	m'	134,00	-	-
Sub Total. B.5.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
B.5.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum(F)	m2	1.122,00	-	-
2	Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum(C)	m2	20,00	-	-
3	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	85,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
4	Pasang list plafond	m'	777,00	-	-
5	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. B.5.5.Pekerjaan Plafond :					-
B.5.6. Pekerjaan Sanitair					
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	18,00	-	-
2	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	18,00	-	-
3	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	18,00	-	-
4	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	18,00	-	-
5	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	11,00	-	-
6	Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 (Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi)	set	2,00	-	-
Sub Total. B.5.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. B.5. Lantai - 4 (Empat) (Elev. + 13.30) :					-
B.6. Lantai - 5 (Lima) (Elev. + 17.80).					
B.6.1. Pekerjaan Pasangan Dinding					
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.980,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	902,50	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	3.960,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.805,00	-	-
5	Acian	m2	5.765,00	-	-
6	Sponengan	m'	967,82	-	-
7	Balok Latiu	m'	65,73	-	-
8	Ring Balok	m'	25,92	-	-
9	Pasangan Partisi Gypsum 2 sisi rangka hollow dengan 12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site 40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)	m2	140,00	-	-
Sub Total.B.6.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
B.6.2. Pekerjaan Kusen					
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi					
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	1,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	3,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	15,00	-	-
4	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
5	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	9,00	-	-
6	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A)	unit	3,00	-	-
7	Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	1,00	-	-
8	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	5,00	-	-
9	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A)	unit	2,00	-	-
10	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	32,00	-	-
11	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4)	unit	15,00	-	-
12	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5)	unit	2,00	-	-
13	Bouven kusen alumunium Clear Glass 6mm (BV1)	unit	7,00	-	-
Sub Total. B.6.2.Pekerjaan Kusen :			96,00		-
B.6.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	156,00	-	-
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	64,00	-	-
4	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	61,00	-	-
5	Ruber Sheet 4 mm (J)	m2	104,00	-	-
6	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	0,60	-	-
7	Pasang Plint Lantai	m'	538,00	-	-
8	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	164,00	-	-
9	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	390,00	-	-
10	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
Sub Total. B.6.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
B.6.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Tangga Ram	m'	86,33	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
	Ralling Selasar Cedung	m'	134,00	-	-
	Sub Total. B.6.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :				-
B.6.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum(F)	m2	1.180,60	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	55,40	-	-
3	Pasang list plafond	m'	733,00	-	-
4	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
	Sub Total. B.6.5.Pekerjaan Plafond :				-
B.6.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	18,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	1,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	18,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	18,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	18,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	1,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	1,00	-	-
8	Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 (Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi)	set	2,00	-	-
	Sub Total. B.6.6.Pekerjaan Sanitair :				-
	Sub Total. B.6. Lantai - 5 (Lima) (Elev. + 17.80) :				-
B.7.	Lantai - 6 (Enam) (Elev. + 22.25).				
B.7.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.980,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	902,50	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	3.960,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.805,00	-	-
5	Acian	m2	5.765,00	-	-
6	Sponengan	m'	960,91	-	-
7	Balok Latiu	m'	63,14	-	-
8	Ring Balok	m'	25,92	-	-
9	Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site 40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)	m2	140,00	-	-
	Sub Total.B.7.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :				-
B.7.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	1,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	3,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	15,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	2,00	-	-
5	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
6	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	3,00	-	-
7	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A)	unit	9,00	-	-
8	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	4,00	-	-
9	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A)	unit	2,00	-	-
10	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	32,00	-	-
11	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4)	unit	15,00	-	-
12	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5)	unit	2,00	-	-
13	Bouven kusen alumunium Clear Glass 6mm (BV1)	unit	7,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
Sub Total.B.7.2.Pekerjaan Kusen :			96,00		-
B.7.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	156,00	-	-
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	64,00	-	-
4	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	61,00	-	-
5	Ruber Sheet 4 mm (J)	m2	104,00	-	-
6	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	0,60	-	-
7	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	60,00	-	-
8	Pasang Plint Lantai	m'	2.122,00	-	-
9	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	164,00	-	-
10	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	390,00	-	-
11	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
Sub Total. B.7.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
B.7.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Tangga Ram	m'	86,33	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
	Ralling Selasar Gedung	m'	134,00	-	-
Sub Total. B.7.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
B.7.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum(F)	m2	1.142,00	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	85,00	-	-
3	Pasang list plafond	m'	759,00	-	-
4	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. B.7.5.Pekerjaan Plafond :					-
B.7.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	18,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	1,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	18,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	18,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	18,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	1,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	1,00	-	-
8	Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 (Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi)	set	2,00	-	-
Sub Total. B.7.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. B.7. Lantai - 6 (Enam) (Elev. + 22.25) . :					-
B.8.	Lantai - 7 (Tujuh) Roof Garden (Elev. + 26.70).				
B.8.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	220,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	730,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	440,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.460,00	-	-
5	Acian	m2	1.900,00	-	-
6	Sponengan	m'	3,35	-	-
7	Balok Latiu	m'	0,20	-	-
8	Ring Balok	m'	0,54	-	-
Sub Total.B.8.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
B.8.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,				

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
	Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	1,00	-	-
2	Pintu Single Besi (PB.1)	unit	1,00	-	-
Sub Total. B.8.2.Pekerjaan Kusen :			2,00		-
B.8.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Aspal Panas Tabur Pasir Beton (L)	m2	1.326,00	-	-
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	26,00	-	-
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	128,00	-	-
4	Pasang Plint Lantai	m'	120,00	-	-
5	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
Sub Total. B.8.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
B.8.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Darurat	m'	32,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
	Ralling Roof Garden	m'	148,00	-	-
	Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow	m2	90,00	-	-
2	Pekerjaan Meja Counter :				
	#REF!	unit	2,00	-	-
	#REF!	unit	3,00	-	-
3	Dudukan Pot Bunga				
	Beton K.175	m3	96,00	-	-
	Tulangan	kg	276,48	-	-
	Bekisting Dudukan	m2	48,64	-	-
4	Alas Pot Bunga				
	Beton K.175	m3	8,16	-	-
	Tulangan	kg	27,26	-	-
	Bekisting Alas	m2	78,40	-	-
5	Dinding Pot Bunga				
	Beton K.175	m3	23,04	-	-
	Tulangan	kg	81,60	-	-
	Bekisting Dinding	m2	161,60	-	-
Sub Total. B.8.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
B.8.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum(F)	m2	128,00	-	-
2	Pasang list plafond	m'	99,00	-	-
3	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
4	List plank GRC	m2	60,80	-	-
Sub Total. B.8.5.Pekerjaan Plafond :					-
B.8.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	Unit	1,00	-	-
2	Roof Drain Sudut	Unit	4,00	-	-
3	Roof Drain	Unit	6,00	-	-
Sub Total. B.8.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. B.8. Lantai - 7 (Tujuh) Roof Garden (Elev. + 26.70) . :					-
B.9.	Lantai - 8 (Delapan) Roof Garden (Elev. + 31.15) .				
B.9.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	5.290,00	-	-
2	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	10.580,00	-	-
3	Acian	m2	10.580,00	-	-
4	Ring Balok	m'	114,30	-	-
Sub Total.B.9.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
B.9.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
1	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	707,00	-	-
2	Pasang Plint Lantai	m'	190,00	-	-
Sub Total. B.9.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
B.9.3. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter					
1	Pekerjaan Ralling				
	Ralling Void R. Tunggu	m'	56,00	-	-
	Ralling Roof Garden	m'	128,00	-	-
	Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow	m2	90,00	-	-
3	Dudukan Pot Bunga				
	Beton K.175	m3	12,00	-	-
	Tulangan	kg	34,56	-	-
	Bekisting Dudukan	m2	6,08	-	-
4	Alas Pot Bunga				
	Beton K.175	m3	1,02	-	-
	Tulangan	kg	3,41	-	-
	Bekisting Alas	m2	9,80	-	-
5	Dinding Pot Bunga				
	Beton K.175	m3	2,88	-	-
	Tulangan	kg	10,20	-	-
	Bekisting Dinding	m2	40,40	-	-
Sub Total. B.9.3.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
B.9.4. Pekerjaan Plafond					
1	List plank GRC	m2	58,00	-	-
Sub Total. B.9.4.Pekerjaan Plafond :					-
B.9.5. Pekerjaan Sanitair					
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	Unit	1,00	-	-
2	Roof Drain Sudut	Unit	4,00	-	-
3	Roof Drain	Unit	6,00	-	-
Sub Total. B.9.5.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. B.9. Lantai - 8 (Delapan) Roof Garden (Elev. + 31.15). :					-
B.10. Lantai - RL1 (Elev. + 35.55).					
B.9.1 Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
1	Aspal Panas Tabur Pasir Beton (L)	m2	518,00	-	-
2	Pasang Plint Lantai	m'	145,00	-	-
Sub Total. B.9.1Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
B.10.2. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter					
1	Pekerjaan Ralling				
	Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow	m2	90,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
Sub Total. B.10.2.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
B.10.3.	Pekerjaan Sanitair				
1	Roof Drain Sudut	Unit	4,00	-	-
2	Roof Drain	Unit	6,00	-	-
Sub Total. B.10.3.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. B.10. Lantai - RL1 (Elev. + 35.55) :					-
B.11.	Pekerjaan Fasad				
B.11.1	Pekerjaan Lain - Lain				
1	Pekerjaan Fasade				
	Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka	m2	2.709,76	-	-
2	Pekerjaan Sunscreen	m2	2.012,00	-	-
3	Panel Cover Kolom HPL + Motif Laser cutting	unit	38,00	-	-
SUB TOTAL. B.11.Pekerjaan Fasad :					-
TOTAL. B.PEKERJAAN ARSITEKTUR (B. ZONA KIRI) :					

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR (C. ZONA TENGAH)				
A.1	Lantai - (Basement) Elev. - 3.50.				
A.1.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasang Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP	m3	114,00	-	-
2	Pasang finishing slar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP	m2	336,00	-	-
	RUANG POMPA, HYDRANT PUMP SYSTEM, AXIAL, PUMP, POMPA BOOSTER, WTP AIR HUJAN				
3	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	495,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	990,00	-	-
5	Acian	m2	990,00	-	-
6	Sponengan	m'	3,74	-	-
7	Balok Latiu	m'	3,74	-	-
8	Ring Balok	m'	2,70	-	-
	Sub Total.A.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :				-
A.1.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" .Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	1,00	-	-
2	Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	2,00	-	-
3	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4)	unit	1,00	-	-
4	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5)	unit	2,00	-	-
5	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1)	unit	4,00	-	-
6	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
	Sub Total.A.1.2.Pekerjaan Kusen :		11,00		-
A.1.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
2	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	120,00	-	-
3	Ruber Sheet 4 mm (J)	m2	45,00	-	-
	Sub Total.A.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :				-
A.1.4.	Pekerjaan Plafond				
1	Pasang list plafond	m'	80,00	-	-
	Sub Total.A.1.4.Pekerjaan Plafond :				-
	Sub Total. A.1Lantai - (Basement) Elev. - 3.50. :				-
C.1	Lantai - 1 (Satu) Elev. - 0.005				
C.1.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	2.022,50	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	785,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	4.045,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.570,00	-	-
5	Acian	m2	5.615,00	-	-
6	Sponengan	m'	402,84	-	-
7	Balok Latiu	m'	13,23	-	-
8	Ring Balok	m3	10,80	-	-

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
9	Pasangan Partisi Gypsum 2 sisi rangka hollow dengan Rockwool Density 60kg/m3 12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site 40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)	m2	70,00	-	-
Sub Total.C.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
C.1.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	16,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara	unit	1,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	4,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	4,00	-	-
5	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	5,00	-	-
6	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1)	unit	1,00	-	-
7	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	2,00	-	-
8	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5)	unit	2,00	-	-
9	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6)	unit	1,00	-	-
10	Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	2,00	-	-
11	Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 8mm (J.1A)	unit	1,00	-	-
12	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total. C.1.2. Pekerjaan Kusen :			40,000	-	-
C.1.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	922,50	-	-
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	127,00	-	-
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	130,00	-	-
4	Ruber Sheet 4 mm (J)	m2	10,00	-	-
5	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	1,50	-	-
6	Pasang Plint Lantai	m'	386,00	-	-
7	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	98,80	-	-
8	Pasang Step Nosing Tangga	m'	144,00	-	-
Sub Total. C.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
C.1.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter				
1	Pekerjaan Ralling Tangga	m'	44,00	-	-
3	Dudukan Pot Bunga				
	Beton K.175	m3	9,40	-	-
	Tulangan	kg	8,64	-	-
	Bekisting Dudukan	m2	1,52	-	-
4	Alas Pot Bunga				
	Beton K.175	m3	2,17	-	-
	Tulangan	kg	0,85	-	-
	Bekisting Alas	m2	2,45	-	-
5	Dinding Pot Bunga				
	Beton K.175	m3	14,45	-	-
	Tulangan	kg	2,55	-	-
	Bekisting Dinding	m2	10,10	-	-
Sub Total. C.1.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
C.1.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	775,00	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	40,00	-	-
3	Pasang list plafond	m'	450,00	-	-
4	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. C.1.5.Pekerjaan Plafond :					-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
C.1.6. Pekerjaan Sanitair					
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	5,00	-	-
2	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	5,00	-	-
3	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	5,00	-	-
4	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	5,00	-	-
5	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	2,00	-	-
Sub Total. C.1.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. C.1 Lantai - 1 (Satu) Elev. - 0.005 :					-
C.2	Lantai - 2 (Dua) (Elev. + 4.40)				
C.2.1 Pekerjaan Pasangan Dinding					
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.430,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	1.322,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	2.860,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	2.644,00	-	-
5	Acian	m2	5.504,00	-	-
6	Sponengan	m'	535,87	-	-
7	Balok Latiu	m'	35,80	-	-
8	Ring Balok	m3	12,69	-	-
Sub Total.C.2.1Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
C.2.2. Pekerjaan Kusen					
Pekerjaan Kusen Aluminium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi					
1	Pintu Single Aluminium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	14,00	-	-
2	Pintu Single Aluminium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	3,00	-	-
3	Pintu Single Aluminium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	4,00	-	-
4	Pintu Single Aluminium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	5,00	-	-
5	Pintu double Aluminium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A)	unit	1,00	-	-
6	Pintu double Aluminium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5)	unit	2,00	-	-
7	Pintu double Aluminium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	3,00	-	-
8	Pintu Single Aluminium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1)	unit	1,00	-	-
9	Pintu Single Aluminium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	2,00	-	-
10	Pintu Single Aluminium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A)	unit	3,00	-	-
11	Pintu double Aluminium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	4,00	-	-
12	Jendela kaca kusen aluminium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	1,00	-	-
13	Jendela kaca kusen aluminium Clear Glass 6mm (J.1)	unit	3,00	-	-
14	Pintu Single Aluminium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total. C.2.2. Pekerjaan Kusen :			47,000		-
C.2.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	47,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	80,00	-	-
5	INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 (E)	m2	54,00	-	-
6	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	30,00	-	-
7	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	1,50	-	-
8	Pasang Plint Lantai	m'	550,40	-	-
9	Pasang Hospital Plint Dinding	m'	100,00	-	-
10	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	141,44	-	-
11	Pasang Step Nosing Tangga	m'	144,00	-	-
Sub Total. C.2.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
C.2.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter					
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga	m'	40,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	77,00	-	-
	Ralling Balkon	m'	15,00	-	-
Sub Total. C.2.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
B.2.5. Pekerjaan Plafond					
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	815,00	-	-
2	Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum (C)	m2	47,00	-	-
3	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	31,00	-	-
4	Pasang list plafond	m'	634,40	-	-
5	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. B.2.5.Pekerjaan Plafond :					-
C.2.6. Pekerjaan Sanitair					
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	5,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	5,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	5,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	5,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	3,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
Sub Total. C.2.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. C.2 Lantai - 2 (Dua) (Elev. + 4.40) :					-
C.3 Lantai - 3 (Tiga) (Elev. + 8.85).					
C.3.1. Pekerjaan Pasangan Dinding					
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.360,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	1.060,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	2.720,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	2.120,00	-	-
5	Acian	m2	4.840,00	-	-
6	Sponengan	m'	552,17	-	-
7	Balok Latiu	m'	37,58	-	-
8	Ring Balok	m3	12,96	-	-
Sub Total.C.3.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
C.3.2. Pekerjaan Kusen					
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi					
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	16,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	3,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	6,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	5,00	-	-
5	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	2,00	-	-
6	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5)	unit	2,00	-	-
7	Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	4,00	-	-
8	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1)	unit	1,00	-	-
9	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	3,00	-	-
10	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	1,00	-	-
11	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	2,00	-	-
12	Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1)	unit	1,00	-	-
13	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4)	unit	1,00	-	-
14	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total. C.3.2.Pekerjaan Kusen :					-
C.3.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	47,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	60,00	-	-
6	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	30,00	-	-
7	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	1,80	-	-
8	Pasang Plint Lantai	m'	484,00	-	-
9	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	141,44	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
10	Pasang Step Nosing Tangga	m'	144,00	-	-
Sub Total. C.3.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
C.3.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga	m'	40,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	77,00	-	-
	Ralling Balkon	m'	15,00	-	-
Sub Total. C.3.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
C.3.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	355,00	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	54,00	-	-
3	Pasang list plafond	m'	484,00	-	-
4	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. C.3.5.Pekerjaan Plafond :					-
C.3.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	9,00	-	-
2	Kran air Tangkal Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	9,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	9,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	9,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	5,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
Sub Total. C.3.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. C.3 Lantai - 3 (Tiga) (Elev. + 8.85) :					-
C.4.	Lantai - 4 (Empat) (Elev. + 13.30).				
C.4.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.255,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	1.030,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	2.510,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	2.060,00	-	-
5	Acian	m2	4.570,00	-	-
6	Sponengan	m'	425,35	-	-
7	Balok Latiu	m'	28,96	-	-
8	Ring Balok	m'	3,94	-	-
Sub Total.C.4.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
C.4.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	13,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	5,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	3,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	4,00	-	-
5	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	2,00	-	-
6	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5)	unit	2,00	-	-
7	Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	3,00	-	-
8	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1)	unit	1,00	-	-
9	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	1,00	-	-
10	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	1,00	-	-
11	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	2,00	-	-
12	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3)	unit	1,00	-	-
13	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total. C.4.2.Pekerjaan Kusen :			39,000		-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
C.4.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	47,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	60,00	-	-
6	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	153,00	-	-
7	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	1,80	-	-
8	Pasang Plint Lantai	m'	475,00	-	-
9	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	145,60	-	-
10	Pasang Step Nosing Tangga	m'	144,00	-	-
Sub Total. C.4.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
C.4.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter					
1 Pekerjaan Ralling					
	Tangga	m'	40,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	77,00	-	-
	Ralling Balkon	m'	15,00	-	-
Sub Total. C.4.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
C.4.5. Pekerjaan Plafond					
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	819,00	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	47,00	-	-
3	Pasang list plafond	m'	527,00	-	-
4	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. C.4.5.Pekerjaan Plafond :					-
C.4.6. Pekerjaan Sanitair					
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	6,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	6,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	6,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	6,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	2,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
Sub Total. C.4.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. C.4. Lantai - 4 (Empat) (Elev. + 13.30). :					-
C.5 Lantai - 5 (Lima) (Elev. + 17.80).					
C.5.1. Pekerjaan Pasangan Dinding					
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	2.265,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	1.075,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	4.530,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	2.150,00	-	-
5	Acian	m2	6.680,00	-	-
6	Sponengan	m'	401,51	-	-
7	Balok Latiu	m'	25,59	-	-
8	Ring Balok	m'	11,61	-	-
Sub Total.C.5.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
C.5.2. Pekerjaan Kusen					
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" .Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi					
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	13,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	4,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	3,00	-	-
4	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3A)	unit	4,00	-	-
5	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A)	unit	4,00	-	-
6	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1)	unit	1,00	-	-
7	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	1,00	-	-

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
8	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	5,00	-	-
9	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	5,00	-	-
10	Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1)	unit	1,00	-	-
11	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4)	unit	1,00	-	-
12	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total. C.5.2.Pekerjaan Kusen :			43,000		-
C.5.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	47,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	45,00	-	-
6	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	153,00	-	-
7	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	1,80	-	-
6	Pasang Plint Lantai	m'	668,00	-	-
9	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	192,40	-	-
10	Pasang Step Nosing Tangga	m'	72,00	-	-
Sub Total. C.5.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
C.5.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter					
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga	m'	40,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	77,00	-	-
	Ralling Balkon	m'	15,00	-	-
Sub Total. C.5.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
C.5.5. Pekerjaan Plafond					
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	787,00	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	56,00	-	-
5	Pasang list plafond	m'	710,00	-	-
6	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. C.5.5.Pekerjaan Plafond :					-
C.5.6. Pekerjaan Sanitair					
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	6,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	6,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	6,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	6,00	-	-
6	Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ	bh	4,00	-	-
7	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
Sub Total. C.5.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. C.5 Lantai - 5 (Lima) (Elev. + 17.80). :					-
C.6.	Lantai - 6 (Enam) (Elev. + 22.25).				
C.6.1. Pekerjaan Pasangan Dinding					
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.610,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	970,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	3.220,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.940,00	-	-
5	Acian	m2	5.160,00	-	-
6	Sponengan	m'	338,94	-	-
7	Balok Latiu	m'	23,88	-	-
8	Ring Balok	m'	8,37	-	-
Sub Total.C.6.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
C.6.2. Pekerjaan Kusen					
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" .Kayu. Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	9,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	5,00	-	-
3	Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet) (P3)	unit	2,00	-	-
4	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3)	unit	1,00	-	-
5	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A)	unit	3,00	-	-
6	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5)	unit	1,00	-	-
7	Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	2,00	-	-
8	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2)	unit	1,00	-	-
9	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3)	unit	2,00	-	-
10	Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A)	unit	2,00	-	-
11	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	1,00	-	-
12	Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4)	unit	1,00	-	-
13	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total.C.6.2.Pekerjaan Kusen :			31,000		-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
C.6.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	47,00	-	-
3	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 (D)	m2	48,00	-	-
4	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	229,00	-	-
5	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	1,80	-	-
6	Pasang Plint Lantai	m'	516,00	-	-
7	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	171,60	-	-
8	Pasang Step Nosing Tangga	m'	144,00	-	-
Sub Total. C.6.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
C.6.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga	m'	40,00	-	-
	Ralling Void R. Tunggu	m'	77,00	-	-
	Ralling Balkon	m'	15,00	-	-
Sub Total. C.6.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
C.6.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	998,00	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	27,00	-	-
5	Pasang list plafond	m'	562,00	-	-
6	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. C.6.5.Pekerjaan Plafond :					-
C.6.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	6,00	-	-
2	Kran air Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N	bh	2,00	-	-
3	Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW	bh	6,00	-	-
4	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	6,00	-	-
5	Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J	bh	6,00	-	-
6	Sink Stainless 1 Lubang SK508	bh	2,00	-	-
Sub Total. C.6.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. C.6. Lantai - 6 (Enam) (Elev. + 22.25) :					-
C.7.	Lantai - 7 (Tujuh) Roof Garden (Elev. + 26.70).				
C.7.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS	m2	1.160,00	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	850,00	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 5 PS	m2	2.320,00	-	-
4	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.700,00	-	-
5	Acian	m2	4.020,00	-	-
6	Sponengan	m'	62,26	-	-
7	Balok Latiu	m'	4,10	-	-
8	Ring Balok	m'	4,32	-	-
Sub Total.C.7.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
C.7.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1)	unit	2,00	-	-
2	Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2)	unit	2,00	-	-
3	Pintu double Alumunium Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4)	unit	10,00	-	-
4	Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7)	unit	1,00	-	-
5	Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
Sub Total. C.7.2.Pekerjaan Kusen :			16,000		-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
C.7.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
1	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	1.111,60	-	-
2	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	47,00	-	-
3	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	30,00	-	-
4	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	2,40	-	-
5	Pasang Plint Lantai	m'	402,00	-	-
6	Pasang Step Nosing Tangga	m'	144,00	-	-
8	Pasang Plint Lantai	m'	402,00	-	-
9	Pasang Step Nosing Tangga	m'	144,00	-	-
10	Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40	m2	88,40	-	-
Sub Total. C.7.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
C.7.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter					
1	Pekerjaan Ralling Tangga	m'	40,00	-	-
Sub Total. C.7.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
C.7.5. Pekerjaan Plafond					
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	1.104,00	-	-
2	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (E)	m2	9,00	-	-
3	Pasang list plafond	m'	417,00	-	-
4	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	4,00	-	-
Sub Total. C.7.5.Pekerjaan Plafond :					-
C.7.6. Pekerjaan Sanitair					
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	bh	2,00	-	-
2	Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N	bh	2,00	-	-
Sub Total. C.7.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. C.7. Lantai - 7 (Tujuh) Roof Garden (Elev. + 26.70) . :					-
C.8. Lantai - 8 (Delapan) (Elev. + 31.15).					
C.8.1. Pekerjaan Pasangan Dinding					
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	890,00	-	-
2	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.780,00	-	-
3	Acian	m2	1.780,00	-	-
4	Sponengan	m'	369,67	-	-
5	Balok Latiu	m'	28,19	-	-
6	Ring Balok	m'	40,23	-	-
Sub Total.C.8.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
C.8.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding					
1	INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 (C)	m2	1.158,60	-	-
2	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	30,00	-	-
3	Tresholed Granit lebar 13 cm (N)	m2	2,40	-	-
4	Pasang Plint Lantai	m'	178,00	-	-
Sub Total. C.8.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
C.8.3. Pekerjaan Kusen					
	Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	Pintu double Aluminium kaca Clear Glass 6mm (PD.7)	unit	1,00	-	-
2	Pintu double Aluminium Finish HPL (PD.8)	unit	4,00	-	-
3	Pintu Single Aluminium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2)	unit	1,00	-	-
4	Partisi kaca 12mm frame aluminium + cutting stiker sandblast	m'	86,00	-	-
5	Jendela Kaca Mati (J1A)	unit	57,00	-	-
Sub Total. C.8.3.Pekerjaan Kusen :			149,000		-
C.8.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Servis	m'	91,00	-	-
	Ralling Balkon	m'	55,00	-	-
Sub Total. C.8.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-
C.8.5.	Pekerjaan Plafond				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	23,00	-	-
2	Pasang list plafond	m'	20,00	-	-
3	Manhole 60 x 60 cm for GRC	bh	1,00	-	-
Sub Total. C.8.5.Pekerjaan Plafond :					-
C.8.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	Unit	1,00	-	-
2	Roof Drain Sudut	Unit	4,00	-	-
3	Roof Drain	Unit	4,00	-	-
Sub Total. C.8.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. C.8. Lantai - 8 (Delapan) (Elev. + 31.15). :					-
C.9.	Lantai - RL1 (Elev. + 35.55).				
C.9.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	339,00	-	-
2	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	678,00	-	-
3	Acian	m2	678,00	-	-
4	Sponengan	m'	0,78	-	-
5	Balok Latiu	m'	0,05	-	-
6	Ring Balok	m'	0,27	-	-
Sub Total.C.9.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
C.9.2.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	56,00	-	-
2	Pasang Step Nosing Tangga	m'	144,00	-	-
Sub Total. C.9.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
C.9.3.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Aluminium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Besi (PB.1A)	unit	1,00	-	-
Sub Total. C.9.3.Pekerjaan Kusen :			1,000		-
C.9.4.	Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter				
1	Pekerjaan Ralling				
	Tangga Servis	m'	40,00	-	-
Sub Total. C.9.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter :					-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
C.9.5.	Pekerjaan Plafond				
	Ruang Mesin LIFT				
1	Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum (F)	m2	57,00	-	-
Sub Total. C.9.5.Pekerjaan Plafond :					-
C.9.6.	Pekerjaan Sanitair				
1	Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L	Unit	1,00	-	-
2	Roof Drain Sudut	Unit	2,00	-	-
3	Roof Drain	Unit	1,00	-	-
Sub Total. C.9.6.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total. C.9. Lantai - RL1 (Elev. + 35.55). :					-
C.10.	Pekerjaan Fasad				
C.10.1	Pekerjaan Lain - Lain				
1	Pekerjaan Fasade Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka	m2	2.000,00	-	-
2	Pekerjaan Finishing Kanopi : Kanopi Droop Off Utama Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka Kaca Tinted Laminated Glass tebal 10 mm	m2 m2	115,00 115,00	- -	- -
4	Kanopi 1 Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka	m2	56,00	-	-
5	Kanopi 2 Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka	m2	56,00	-	-
5	Kanopi 3 Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka	m2	56,00	-	-
6	Kanopi 4 Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka	m2	56,00	-	-
7	Kanopi Droop Servis Belakang 1 Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka	m2	26,00	-	-
8	Kanopi Droop Servis Belakang 2 Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka	m2	47,00	-	-
9	Panel Cover Kolom HPL + Motif Laser cutting	unit	38,00	-	-
SUB TOTAL. C.10.Pekerjaan Fasad :					-
TOTAL. C.PEKERJAAN ARSITEKTUR (C. ZONA TENGAH) :					-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
II. 2	PEKERJAAN ARSITEKTUR (KORIDOR)				
D	KORIDOR 1				
D.1.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	123,30	-	-
2	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	271,26	-	-
3	Acian	m2	271,26	-	-
4	Ring Balok	m3	6,17	-	-
Sub Total.D.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
D.1.2.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 (koridor servis outdoor 2 jalur) (M)	m2	295,92	-	-
2	Pasang Tactile DOT	bh	4,00	-	-
3	Pasang Tactile Line	m'	137,00	-	-
Sub Total. D.1.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
D.1.3.	Pekerjaan Pengadaan Railing				
1	Railing Selasar	m'	195,00	-	-
Sub Total. D.1.3.Pekerjaan Pengadaan Railing :					-
D.1.5.	Pekerjaan Atap				
1	Pasang Atap Acrylic Selasar	m2	295,92	-	-
Sub Total. D.1.5. Pekerjaan Atap :					-
Sub Total.DKORIDOR 1 :					-
E.1	KORIDOR 2				
E.1.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasang Pondasi batu-belah campuran 1 PC : 5 PP	m3	245,10	-	-
Sub Total.E.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
E.1.2.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 (M)	m3	396,00	-	-
Sub Total. :					-
Sub Total.E.1KORIDOR 2 :					-
F.1	KORIDOR 3				
F.1.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasang Pondasi batu-belah campuran 1 PC : 5 PP	m3	79,80	-	-
2	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	39,72	-	-
3	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	989,18	-	-
4	Acian	m2	989,18	-	-
5	Ring Balok	m3	1,89	-	-
Sub Total.F.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
F.1.2.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 (M)	m3	85,20	-	-
2	Pasang Tactile DOT	bh	2,00	-	-
3	Pasang Tactile Line	m'	42,00	-	-
Sub Total. F.1.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
F.1.3.	Pekerjaan Pengadaan Railing				
1	Railing Selasar	m'	42,00	-	-
Sub Total. F.1.3.Pekerjaan Pengadaan Railing :					-

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
F.1.5.	Pekerjaan Atap				
1	Pasang Atap Acrylic Selasar	m2	142,00	-	-
Sub Total. F.1.5. Pekerjaan Atap :					-
Sub Total.F.1KORIDOR 3 :					-
G.1	KORIDOR 4				
G.1.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasang Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP	m3	152,00	-	-
Sub Total.G.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
G.1.2.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 (M)	m3	116,40	-	-
Sub Total. G.1.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
Sub Total.G.1KORIDOR 4 :					-
Sub Total.II. 2PEKERJAAN ARSITEKTUR (KORIDOR) :					-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
II. 2	PEKERJAAN ARSITEKTUR (POWER HOUSE)				
E	POWER HOUSE				
E.1.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	782.70	-	-
2	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	1.565.40	-	-
3	Acian	m2	1.565.40	-	-
4	Sponengan	m'	12.00	-	-
5	Balok Latiu	m'	12.00	-	-
6	Ring Balok	m3	24.00	-	-
Sub Total.E.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
E.1.2.	Pekerjaan Kusen				
Pekerjaan Kusen Aluminium Powder Coating ukuran 4" .Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi					
1	Pintu Single Double Kusen & Pintu Plat Besi (PDB) Jalusi	Unit	3,00	-	-
2	Pintu Single Sliding Kusen & Pintu Plat Besi (PDG)	Unit	1,00	-	-
3	Pintu double Aluminium Multiplex 9MM Finish CAT (PO)	Unit	1,00	-	-
4	Kusen Plat Besi (VB.1)	Unit	2,00	-	-
5	Kusen Plat Besi (VB.2)	Unit	2,00	-	-
6	Kusen Plat Besi (VB.3)	Unit	3,00	-	-
Sub Total.E.1.2. Pekerjaan Kusen :					12,00
E.1.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	352.00	-	-
2	Pasang Dinding Peredam	m2	195.00	-	-
Sub Total.E.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
E.1.4.	Pekerjaan Plafond				
1	Pasang list plafond	m'	106.00	-	-
2	Plafond Peredam Rangka Hollow Galvanis 2/4 dan 4/4 t = 0,8 mm,Rod Hanger 10 mm	m2	96.00	-	-
Sub Total.E.1.4.Pekerjaan Plafond :					-
E.1.5.	Pekerjaan Sanitair				
1	Roof Drain Sudut	Unit	4,00	-	-
2	Roof Drain	Unit	1,00	-	-
Sub Total.E.1.5.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total.II. 2PEKERJAAN ARSITEKTUR (POWER HOUSE) :					-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
II. 2	PEKERJAAN ARSITEKTUR (GARDU PLN)				
F	PEKERJAAN GARDU PLN				
F.1.1.	Pekerjaan Pasangan Dinding				
1	Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS	m2	118,80	-	-
2	Plesteran bata 1 PC : 3 PS	m2	237,60	-	-
3	Acian	m2	237,60	-	-
4	Sponengan	m'	5,00	-	-
5	Balok Latiu	m'	5,00	-	-
6	Ring Balok	m3	10,00	-	-
7	Dinding Penutup Saluran				
	Beton K.175	m3	0,44	-	-
	Tulangan	kg	2,10	-	-
	Bekisting Alas	m2	4,00	-	-
Sub Total.F.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding :					-
E.1.2.	Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Kusen Aluminium Powder Coating ukuran 4" Kayu, Daun Pintu, Daun Jendela, lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi				
1	Pintu Single Double Kusen & Pintu Plat Besi (PDB) Jalusi	Unit	1,00	-	-
2	Kusen Plat Besi (VB.2A)	Unit	4,00	-	-
Sub Total.E.1.2. Pekerjaan Kusen :					5,00
F.1.3.	Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding				
1	Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 (G)	m2	35,00	-	-
Sub Total.F.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding :					-
F.1.4.	Pekerjaan Plafond				
1	Pasang list plafond	m'	30,00	-	-
Sub Total.F.1.4.Pekerjaan Plafond :					-
F.1.5.	Pekerjaan Sanitair				
1	Roof Drain Sudut	Unit	4,00	-	-
2	Roof Drain	Unit	2,00	-	-
Sub Total.F.1.5.Pekerjaan Sanitair :					-
Sub Total.II. 2PEKERJAAN ARSITEKTUR (GARDU PLN) :					-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I	LAIN - LAIN				
1	FIRE STOP - BARIER Mortar pada SHAFT	m2	250.88	-	-
2	ROLLING DOOR tahan Api (Fire Shutter Door) (Lengkap dengan aksesories dan Instiasi)	m2	86.40	-	-
3	Ekspantion Joint - untuk Finishing Dilatasi	m'	125.60	-	-
TOTAL LAIN-LAIN					-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN
STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
### ##						
1	Pek. Galian Tanah Saluran	M ³	39,50	-	-	
2	Pek. Urugan Pasir 5cm	M ³	6,58	-	-	
3	Pek. Lantai Kerja 5 cm	M ³	6,58	-	-	
4	Pek. Pas Batu Bata	M ²	197,52	-	-	
5	Pek. Plesteran	M ²	283,11	-	-	
6	Pek. Acian	M ²	283,11	-	-	
4	Pek. Saluran 30/40					
	- Besi Polos	Kg	148,20	-	-	
	- Beton K.250 (Ready Mix) (Ready Mix)	M ³	1,99	-	-	
	- Bekesting	M ²	23,90	-	-	
5	Pek. Bak Kontrol 60x60x40 cm					
	- Pas. Batu Bata	M ²	4,86	-	-	
	- Pek. Plesteran	M ²	4,86	-	-	
	- Pek. Acian	M ²	4,86	-	-	
6	Pek. Penutup Parit Besi Drill	M ²	3,00	-	-	
						-
### ##						
1	Pek. Galian Tanah Saluran	M ³	52,04	-	-	
2	Pek. Urugan Pasir 5cm	M ³	6,50	-	-	
3	Pek. Lantai Kerja 5 cm	M ³	6,50	-	-	
4	Pek. Saluran 30/40					
	- Pas. Batu Bata	M ²	260,18	-	-	
	- Pek. Plesteran	M ²	260,18	-	-	
	- Pek. Acian	M ²	260,18	-	-	
5	Pek. Bak Kontrol 60x60x40 cm					
	- Besi Polos	Kg	4,32	-	-	
	- Beton K.250 (Ready Mix)	M ³	4,32	-	-	
	- Bekesting	M ²	4,32	-	-	
6	Pek. Penutup Parit Besi Drill	M ²	36,00	-	-	
7	Pekerjaan Land Clearing	M ²	5.123,00	-	-	
						-
### ##			60,00			
1	Pek. Perapihan Lahan (Basement dan Luar Gedung)	M ²	3.500,00	-	-	
	(Pembersihan lahan, Perataan tanah , dan pembuangan ke lokasi terdekat - Lahan jadi rapi dan bersih)					
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi 5 cm	M ³	7,27	-	-	
5	Pek. Lantai Kerja Bawah Pondasi 5 cm	M ³	7,27	-	-	
6	Pek. Pas Pondasi Bt Gunung 1:4	M ³	29,14	-	-	
13	Pek. Pengecoran Jalan					
	- Besi Polos Ø 10 (2 Lapis)	Kg	2.401,63	-	-	
	- Beton K.250 (Ready Mix)	M ³	48,42	-	-	
	- Bekesting	M ²	48,95	-	-	
						-
### ##						
2	Pek. Galian GWT Sampit	M ³	5,63	-	-	
3	Pek. Pembuangan Tanah Galian	M ³	5,63	-	-	
4	Pek. Pasir Urug 5 cm	M ³	0,11	-	-	
5	Pek. Lantai Kerja 5 cm	M ³	0,11	-	-	
6	Pek. Plat Lantai Bawah 20 cm					
	- Beton K.250 (Ready Mix)	M ³	0,34	-	-	
	- Besi Polos	Kg	16,74	-	-	
	- Bekesting	M ²	0,90	-	-	
7	Pek. Dinding Beton					

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
	- Beton K.250 (Ready Mix)	M ³	3,00	-	-	
	- Besi Polos	Kg	111,60	-	-	
	- Bekesting	M ²	30,00	-	-	
8	Pek. Balok RL 25x30					
	- Beton K.250 (Ready Mix)	M ³	0,45	-	-	
	- Besi Ulir	Kg	113,76	-	-	
	- Besi Polos	Kg	68,35	-	-	
	- Bekesting	M ²	5,10	-	-	
9	Pek. Plat Lantai Atas 20 cm					
	- Beton K.250 (Ready Mix)	M ³	0,34	-	-	
	- Besi Polos	Kg	16,74	-	-	
	- Bekesting	M ²	2,25	-	-	
10	Pek. Tangga Stenlis Stell	M ²	1,50	-	-	
11	Pek. Pintu Main Hole stenlis Stell	M ²	0,36	-	-	
13	Pek. Pipa AW 4, 6"	M ³	32,00	-	-	
						-
###	##					
2	Pek. Galian Pondasi	M ³	140,00	-	-	
3	Pek. Pembuangan Tanah Galian	M ³	140,00	-	-	
4	Pek. Pasir Urug 5 cm	M ³	14,00	-	-	
5	Pek. Lantai Kerja 5 cm	M ³	14,00	-	-	
6	Pek. Pancang Ulin 10x10 cm - 2 m	Titik	385,00	-	-	
7	Pek. Plat Lantai 20 cm					
	- Beton K.250 (Ready Mix)	M ³	56,00	-	-	
	- Besi Ulir D 13	Kg	8.753,47	-	-	
	- Bekesting	M ²	39,20	-	-	
						-
###	##					
2	Pek. Galian Pondasi	M ³	28,00	-	-	
3	Pek. Pembuangan Tanah Galian	M ³	28,00	-	-	
4	Pek. Pasir Urug 5 cm	M ³	2,80	-	-	
5	Pek. Lantai Kerja 5 cm	M ³	2,80	-	-	
6	Pek. Pancang Ulin 10x10 cm - 2 m	Titik	105,00	-	-	
7	Pek. Plat Lantai 20 cm					
	- Beton K.250 (Ready Mix)	M ³	11,20	-	-	
	- Besi Ulir D 13	Kg	1.298,75	-	-	
	- Bekesting	M ²	16,80	-	-	
						-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
	REKAPITULASI	
	PEKERJAAN ELEKTRONIKA	
A.	BANGUNAN GEDUNG PANDURATA	
A. 1.	PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1	-
A. 2.	PEKERJAAN LANTAI - 2	-
A. 3.	PEKERJAAN LANTAI - 3	-
A. 4.	PEKERJAAN LANTAI - 4	-
A. 5.	PEKERJAAN LANTAI - 5	-
A. 6.	PEKERJAAN LANTAI - 6	-
A. 7.	PEKERJAAN LANTAI - 7	-
A. 8.	PEKERJAAN LANTAI - 8	-
TOTAL - PEKERJAAN ELEKTRONIKA :		-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	PEKERJAAN ELEKTRONIKA				
A.	BANGUNAN GEDUNG PANDURATA				
A. 1.	PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1				
1	TELEPON / IP PHONE				
	Peralatan Utama :				
	- IP PBX, 6 line central office trunk, 100 analog extention + expansion unit battery backup	unit	1,00		-
	- Main Switch Hub 32P	unit	1,00		-
	- surge arrester	unit	1,00		-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	titik	2,00	-	-
	Instalasi Telepon				
	- outlet telepon	bh	73,00		-
	- telepon set	bh	53,00		-
	- telepon set digital	bh	20,00		-
	- Switch Hub 16P	unit	1,00		-
	- Switch Hub 32P	unit	1,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm	titik	73,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01)	m	65,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub)	m	25,00	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	titik	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan TELEPON / IP PHONE				-
2	LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				
	PERALATAN UTAMA				
	- Workstation :				
	- Windows 10 (64 bit only)	unit	1,00		-
	- Microsoft Office 2007 or later				
	- Minimum 8 GB of RAM				
	- Minimum 250 GB SATA hard drive				
	- Intel® Core™ i7 or Xeon processor				
	- Minimum 1 Ethernet network connection*				
	- Minimum 4 USB ports				
	- Mouse/Keyboard				
	- DVD±RW drive				
	- Monitor 32"				
	- Server :	unit	1,00		-
	- Processor : intel xeon e3 1220v5 3.0 Ghz turbo 3.5Ghz 8MB cache				
	- Chipset : Intel®C232 Chipset				
	- Memory : 8 GB DDR4 ECC				
	- Kapasitas : 1 TB SATA HDD / 1 TB SSD				
	- HDD Bays : 3x Internal 3.5" HDD Bays, 1x Internal 2.5"Disk Bays				
	- Jaringan : 2x intel® I210AT				
	- Grafis : Aspeed AST1400 with 64MB VRAM				
	- Front I/O : 2x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1x Mic port, 1x Headphone port				
	- Rear I/O : 1x external serial port, 2x RJ-45 port, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA port, 1x PS/2 KB/MS Port				
	- OS : Windows Server 2012, linux				
	- Power : Single 500w				
	- Koneksi Workstation ke Server	unit	1,00		-
	- Standing Close Rack 40U Glass Door (untuk peralatan telepon, data, cctv)	unit	1,00		-
	- surge arrester	unit	1,00		-
	- Backup Battery	unit	1,00		-
	- Main Switch Hub 32P + POE + SFP	unit	1,00		-
	Instalasi LAN/WAP				
	- wireless access point	unit	17,00		-
	- Switch Hub 32P + POE + SFP	unit	2,00		-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	1,00		-
	- Main Switch Hub 32P + POE + SFP	unit	1,00		-
	- kabel FO backbone ke main switch hub dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2	m	25,00	-	-
	- instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2	ttk	17,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub)	m	65,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw	m	18,00	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	8,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				-
3	CCTV				
	Peralatan Utama :				
	- NVR + SFP 32 Channel include HDD 2 TB	unit	9,00		-
	- Monitor LED 42"	unit	10,00		-
	- Main Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	1,00		-
	- Backup Battery	unit	1,00		-
	- surge arrester	unit	1,00		-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	21,00	-	-
	- Instalasi kabel FO backbone dari main switch hub ke NVR	m	35,00	-	-
	Instalasi CCTV				
	- camera dome berwarna IP type fixed	unit	17,00		-
	- camera dome berwarna IP type fish eye 360°	unit	16,00		-
	- camera outdoor berwarna IP	unit	7,00		-
	- wireless access point untuk camera outdoor	unit	6,00		-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	1,00		-
	- Switch Hub 48P + POE + SFP	unit	1,00		-
	- instalasi CCTV, CAT 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2	ttk	46,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- kabel FO backbone antar switch hub cctv per lantai	m	110,00	-	-
	- kabel FO backbone ke main switch hub	m	25,00	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	8,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan CCTV				-
4	FIRE ALARM				
	Peralatan Utama :				
	- MCFA Semi Addressable	unit	1,00		-
	- Annuciator	unit	1,00		-
	- MDF FA	unit	1,00		-
	- Module FA	unit	8,00		-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	9,00	-	-
	- instalasi MDF FA ke MCFA, Twisted Shielded AWG 18	m	15,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi jack telephone dari MDF FA ke MCFA, ITC 2x2x0.6mm2	m	15,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	Instalasi Detektor Fire Alarm				
	- TB-FA + Module	unit	2,00		-
	- Heat detector	bh	26,00		-
	- Smoke detector	bh	90,00		-
	- Manual call point	bh	4,00		-
	- Alarm Bell	bh	4,00		-
	- Indicator light FA	bh	4,00		-
	- Telephone Jack	bh	4,00		-
	- End of line	bh	21,00		-
	- instalasi Detektor, NYM 2x1.5mm2	ttk	153,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18	m	30,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi dari TB-FA ke MDF FA, Twisted Shielded AWG 18	m	37,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2	ttk	4,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM				-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
5	SOUND SYSTEM				
	Peralatan Utama				
	Mixer Pre Amplifier	unit	1,00		-
	Power Amplifier, 480W/220V/1Ph/50 Hz	unit	4,00		-
	Power Amplifier, 480W/220V/1Ph/50 Hz (Emergency)	unit	4,00		-
	Voice Alarm Controller	unit	1,00		-
	Voice Alarm Router	unit	1,00		-
	Speaker Selector	unit	1,00		-
	Compact FM/AM/CD player/MP3 Player/USB	unit	1,00		-
	Paging Microphone	unit	1,00		-
	Emergency Microphone	unit	1,00		-
	Rak kabinet beserta aksesoris	unit	1,00		-
	Surge Arrester	unit	1,00		-
	MDF-SS, 100 Pairs	unit	1,00		-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	18,00	-	-
	Instalasi Sound System				
	- Ceiling Speaker 3-6w	bh	73,00		-
	- Wall Speaker 6w	bh	9,00		-
	- Horn Speaker 15w	bh	6,00		-
	- Volume Control	bh	14,00		-
	- Terminal box sound system Site Plan	unit	1,00	-	-
	- Terminal box sound system basement	unit	1,00	-	-
	- Terminal box sound system lt. 1	unit	1,00	-	-
	- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	88,00	-	-
	- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	14,00	-	-
	- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2	m	10,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM				-
6	CABLE TRAY				
	Cable Tray Elektronika Basement				
	- Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000	m	310,78	-	-
	Cable Tray Elektronika Lantai 1				
	- Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000	m	233,58	-	-
	Cable Tray Elektronika Riser Shaft				
	- Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 (RISER SHAFT)	m	49,50	-	-
	Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY				-
TOTAL - A. 1. PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1 :					-
A. 2.	PEKERJAAN LANTAI - 2				
1	Telepon / IP Phone				
	Instalasi Telepon				
	- outlet telepon	bh	15,00	-	-
	- telepon set	bh	11,00	-	-
	- telepon set digital	bh	4,00	-	-
	- Switch Hub 16P	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 32P	unit	1,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm	titik	15,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01)	m	65,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub)	m	35,00	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	titik	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan Telepon / IP Phone				-
2	LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				
	Instalasi LAN/WAP				
	- wireless access point	unit	13,00	-	-
	- Switch Hub 32P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- kabel FO backbone ke main switch hub	m	35,00	-	-
	- instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2	ttk	13,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub	m	65,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw	m	27,50	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
3	CCTV				
	Instalasi CCTV				
	- camera dome berwarna IP type fixed	unit	9,00	-	-
	- camera dome berwarna IP type fish eye 360°	unit	13,00	-	-
	- camera outdoor berwarna IP	unit	-	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	2,00	-	-
	- Switch Hub 48P + POE + SFP	unit	-	-	-
	- instalasi CCTV, CAT 6	ttk	22,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan CCTV				-
4	FIRE ALARM				
	Instalasi Detektor Fire Alarm				
	- TB-FA + Module	unit	1,00	-	-
	- Heat detector	bh	8,00	-	-
	- Smoke detector	bh	85,00	-	-
	- Manual call point	bh	3,00	-	-
	- Alarm Bell	bh	3,00	-	-
	- Indicator light FA	bh	3,00	-	-
	- Telephone Jack	bh	3,00	-	-
	- End of line	bh	21,00	-	-
	- instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2	ttk	126,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18	m	35,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2	ttk	3,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM				-
5	SOUND SYSTEM				
	Instalasi Sound System				
	- Ceilling Speaker 3-6w	bh	84,00	-	-
	- Volume Control	bh	25,00	-	-
	- Terminal box sound system lt. 2	unit	1,00	-	-
	- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	84,00	-	-
	- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	25,00	-	-
	- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2	m	17,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM				-
6	CABLE TRAY				
	- Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000	m	310,34	-	-
	Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY				-
TOTAL - A. 2. PEKERJAAN LANTAI - 2 :					-
A. 3.	PEKERJAAN LANTAI - 3				
1	Telepon / IP Phone				
	Instalasi Telepon				
	- outlet telepon	bh	15,00	-	-
	- telepon set	bh	11,00	-	-
	- telepon set digital	bh	4,00	-	-
	- Switch Hub 16P	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 32P	unit	1,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm	titik	15,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01)	m	65,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub)	m	39,50	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	titik	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon				-
2	LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				
	Instalasi LAN/WAP				
	- wireless access point	unit	13,00	-	-
	- Switch Hub 32P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	1,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	- kabel FO backbone ke main switch hub	m	35,00	-	-
	- instalasi WAP , kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2	ttk	13,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub)	m	65,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw	m	32,00	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				-
3	CCTV				
	Instalasi CCTV				
	- camera dome berwarna IP type fixed	unit	8,00	-	-
	- camera dome berwarna IP type fish eye 360°	unit	12,00	-	-
	- camera outdoor berwarna IP	unit	-	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	2,00	-	-
	- Switch Hub 48P + POE + SFP	unit	-	-	-
	- instalasi CCTV, CAT 6	ttk	22,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI,Ø 20 mm				
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan CCTV				-
4	FIRE ALARM				
	Instalasi Detektor Fire Alarm				
	- TB-FA + Module	unit	1,00	-	-
	- Heat detector	bh	10,00	-	-
	- Smoke detector	bh	81,00	-	-
	- Manual call point	bh	3,00	-	-
	- Alarm Bell	bh	3,00	-	-
	- Indicator light FA	bh	3,00	-	-
	- Telephone Jack	bh	3,00	-	-
	- End of line	bh	21,00	-	-
	- instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2	ttk	124,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI,Ø 20 mm				
	- instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18	m	39,50	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI,Ø 20 mm				
	- instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2	ttk	3,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI,Ø 20 mm				
	Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM				-
5	SOUND SYSTEM				
	Instalasi Sound System				
	- Ceiling Speaker 3-6w	bh	77,00	-	-
	- Volume Control	bh	21,00	-	-
	- Terminal box sound system lt. 3	unit	1,00	-	-
	- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	77,00	-	-
	- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	21,00	-	-
	- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2	m	21,50	-	-
	Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM				-
6	CABLE TRAY				
	- Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000	m	310,34	-	-
	Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY				-
TOTAL - A. 3. PEKERJAAN LANTAI - 3 :					-
A. 4.	PEKERJAAN LANTAI - 4				
1	Telepon / IP Phone				
	Instalasi Telepon				
	- outlet telepon	bh	9,00	-	-
	- telepon set	bh	7,00	-	-
	- telepon set digital	bh	2,00	-	-
	- Switch Hub 16P	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 32P	unit	1,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm	titik	9,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01)	m	65,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub 01 ke main switch hub)	m	44,00	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	titik	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon				-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
2	LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				
	Instalasi LAN/WAP				
	- wireless access point	unit	9,00	-	-
	- Switch Hub 32P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- kabel FO backbone ke main switch hub	m	35,00	-	-
	- instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2	ttk	9,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub	m	65,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw	m	36,50	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				-
3	CCTV				
	Instalasi CCTV				
	- camera dome berwarna IP type fixed	unit	17,00	-	-
	- camera dome berwarna IP type fish eye 360°	unit	19,00	-	-
	- camera outdoor berwarna IP	unit	-	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	-	-	-
	- Switch Hub 24P + POE + SFP	unit	2,00	-	-
	- instalasi CCTV, CAT 6	ttk	36,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan CCTV				-
4	FIRE ALARM				
	Instalasi Detektor Fire Alarm				
	- TB-FA + Module	unit	1,00	-	-
	- Heat detector	bh	7,00	-	-
	- Smoke detector	bh	76,00	-	-
	- Manual call point	bh	3,00	-	-
	- Alarm Bell	bh	3,00	-	-
	- Indicator light FA	bh	3,00	-	-
	- Telephone Jack	bh	3,00	-	-
	- End of line	bh	21,00	-	-
	- instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2	ttk	116,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18	m	42,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2	ttk	3,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM				-
5	SOUND SYSTEM				
	Instalasi Sound System				
	- Ceiling Speaker 3-6w	bh	73,00	-	-
	- Wall Speaker 6w	bh	9,00	-	-
	- Horn Speaker 15w	bh	6,00	-	-
	- Volume Control	bh	14,00	-	-
	- Terminal box sound system lt. 4	unit	1,00	-	-
	- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	88,00	-	-
	- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	14,00	-	-
	- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2	m	26,50	-	-
	Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM				-
6	CABLE TRAY				
	- Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000	m	310,34	-	-
	Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY				-
TOTAL - A. 4. PEKERJAAN LANTAI - 4 :					-
A. 5.	PEKERJAAN LANTAI - 5				
1	Telepon / IP Phone				
	Instalasi Telepon				
	- outlet telepon	bh	12,00	-	-
	- telepon set	bh	7,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	- telepon set digital	bh	5,00	-	-
	- Switch Hub 16P	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 32P	unit	1,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm	titik	12,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01)	m	65,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub)	m	48,50	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	titik	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon				-
2	LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				
	Instalasi LAN/WAP				
	- wireless access point	unit	12,00	-	-
	- Switch Hub 32P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- kabel FO backbone ke main switch hub	m	35,00	-	-
	- instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2	ttk	12,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub)	m	65,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw)	m	41,00	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				-
3	CCTV				
	Instalasi CCTV				
	- camera dome berwarna IP type fixed	unit	17,00	-	-
	- camera dome berwarna IP type fish eye 360°	unit	20,00	-	-
	- camera outdoor berwarna IP	unit	-	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	-	-	-
	- Switch Hub 24P + POE + SFP	unit	2,00	-	-
	- instalasi CCTV, CAT 6	ttk	37,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm			-	
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan CCTV				-
4	FIRE ALARM				
	Instalasi Detektor Fire Alarm				
	- TB-FA + Module	unit	1,00	-	-
	- Heat detector	bh	5,00	-	-
	- Smoke detector	bh	85,00	-	-
	- Manual call point	bh	3,00	-	-
	- Alarm Bell	bh	3,00	-	-
	- Indicator light FA	bh	3,00	-	-
	- Telephone Jack	bh	3,00	-	-
	- End of line	bh	21,00	-	-
	- instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2	ttk	123,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18	m	42,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2	ttk	3,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM				-
5	SOUND SYSTEM				
	Instalasi Sound System				
	- Ceilling Speaker 3-6w	bh	65,00	-	-
	- Wall Speaker 6w	bh	-	-	-
	- Horn Speaker 15w	bh	-	-	-
	- Volume Control	bh	33,00	-	-
	- Terminal box sound system lt. 5	unit	1,00	-	-
	- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	65,00	-	-
	- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	33,00	-	-
	- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2	m	31,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM				-
6	CABLE TRAY				
	- Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000	m	310,34	-	-
	Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY				-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
TOTAL - A. 5. PEKERJAAN LANTAI - 5 :					-
A. 6.	PEKERJAAN LANTAI - 6				
1	Telepon / IP Phone				
	Instalasi Telepon				
	- outlet telepon	bh	13,00	-	-
	- telepon set	bh	7,00	-	-
	- telepon set digital	bh	6,00	-	-
	- Switch Hub 16P	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 32P	unit	1,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm	titik	13,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01)	m	65,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub)	m	53,00	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	titik	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon				-
2	LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				
	Instalasi LAN/WAP				
	- wireless access point	unit	13,00	-	-
	- Switch Hub 32P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- kabel FO backbone ke main switch hub	m	35,00	-	-
	- instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2	ttk	13,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub 01)	m	65,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Switch Hub)	m	45,50	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				-
3	CCTV				
	Instalasi CCTV				
	- camera dome berwarna IP type fixed	unit	8,00	-	-
	- camera dome berwarna IP type fish eye 360°	unit	25,00	-	-
	- camera outdoor berwarna IP	unit	-	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 24P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- instalasi CCTV, CAT 6	ttk	35,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan CCTV				-
4	FIRE ALARM				
	Instalasi Detektor Fire Alarm				
	- TB-FA + Module	unit	1,00	-	-
	- Heat detector	bh	10,00	-	-
	- Smoke detector	bh	86,00	-	-
	- Manual call point	bh	3,00	-	-
	- Alarm Bell	bh	3,00	-	-
	- Indicator light FA	bh	3,00	-	-
	- Telephone Jack	bh	3,00	-	-
	- End of line	bh	22,00	-	-
	- instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2	ttk	130,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18	m	42,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2	ttk	3,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM				-
5	SOUND SYSTEM				
	Instalasi Sound System				
	- Ceiling Speaker 3-6w	bh	78,00	-	-
	- Wall Speaker 6w	bh	-	-	-
	- Horn Speaker 15w	bh	-	-	-
	- Volume Control	bh	36,00	-	-
	- Terminal box sound system lt. 6	unit	1,00	-	-
	- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	78,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	36,00	-	-
	- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2	m	35,50	-	-
	Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM				-
6	CABLE TRAY				
	- Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000	m	310,34	-	-
	Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY				-
TOTAL - A. 6. PEKERJAAN LANTAI - 6 :					-
A. 7.	PEKERJAAN LANTAI - 7				
1	Telepon / IP Phone				
	Instalasi Telepon				
	- outlet telepon	bh	5,00	-	-
	- telepon set	bh	5,00	-	-
	- telepon set digital	bh	-	-	-
	- Switch Hub 16P	unit	-	-	-
	- Switch Hub 32P	unit	1,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm	titik	5,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01)	m	65,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub)	m	57,50	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	titik	1,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon				-
2	LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				
	Instalasi LAN/WAP				
	- wireless access point	unit	13,00	-	-
	- Switch Hub 32P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	-	-	-
	- kabel FO backbone ke main switch hub	m	35,00	-	-
	- instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2	ttk	13,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub)	m	65,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw)	m	50,00	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	1,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				-
3	CCTV				
	Instalasi CCTV				
	- camera dome berwarna IP type fixed	unit	7,00	-	-
	- camera dome berwarna IP type fish eye 360°	unit	10,00	-	-
	- camera outdoor berwarna IP	unit	-	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 8P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- instalasi CCTV, CAT 6	ttk	19,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan CCTV				-
4	FIRE ALARM				
	Instalasi Detektor Fire Alarm				
	- TB-FA + Module	unit	1,00	-	-
	- Heat detector	bh	5,00	-	-
	- Smoke detector	bh	34,00	-	-
	- Manual call point	bh	3,00	-	-
	- Alarm Bell	bh	3,00	-	-
	- Indicator light FA	bh	3,00	-	-
	- Telephone Jack	bh	3,00	-	-
	- End of line	bh	14,00	-	-
	- instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2	ttk	65,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18	m	42,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2	ttk	3,00	-	-
	dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM				-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
5	SOUND SYSTEM				
	Instalasi Sound System				
	- Ceiling Speaker 3-6w	bh	35,00	-	-
	- Wall Speaker 6w	bh	4,00	-	-
	- Horn Speaker 15w	bh	-	-	-
	- Volume Control	bh	-	-	-
	- Terminal box sound system lt. 7	unit	1,00	-	-
	- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	39,00	-	-
	- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	-	-	-
	- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2	m	40,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM				-
6	CABLE TRAY				
	- Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000	m	292,34	-	-
	Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY				-
TOTAL - A. 7. PEKERJAAN LANTAI - 7 :					-
A. 8.	PEKERJAAN LANTAI - 8				
1	Telepon / IP Phone				
	Instalasi Telepon				
	- outlet telepon	bh	9,00	-	-
	- telepon set	bh	9,00	-	-
	- telepon set digital	bh	-	-	-
	- Switch Hub 16P	unit	-	-	-
	- Switch Hub 32P	unit	1,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm	titik	9,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01)	m	65,00	-	-
	- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub)	m	62,00	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	titik	1,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon				-
2	LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				
	Instalasi LAN/WAP				
	- wireless access point	unit	9,00	-	-
	- Switch Hub 32P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 16P + POE + SFP	unit	-	-	-
	- kabel FO backbone ke main switch hub	m	35,00	-	-
	- instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2	ttk	9,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub)	m	65,00	-	-
	- instalasi kabel cat 6 dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw)	m	54,50	-	-
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	1,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan LAN / WAP, SERVER & WORK STATION				-
3	CCTV				
	Instalasi CCTV				
	- camera dome berwarna IP type fixed	unit	1,00	-	-
	- camera dome berwarna IP type fish eye 360°	unit	5,00	-	-
	- camera outdoor berwarna IP	unit	-	-	-
	- Switch Hub 8P + POE + SFP	unit	1,00	-	-
	- Switch Hub 48P + POE + SFP	unit	-	-	-
	- instalasi CCTV, CAT 6	ttk	7,00	-	-
	- dalam pipa conduit uPVC HI, Ø 20 mm				
	- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit	ttk	1,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan CCTV				-
4	FIRE ALARM				
	Instalasi Detektor Fire Alarm				
	- TB-FA + Module	unit	1,00	-	-
	- Heat detector	bh	-	-	-
	- Smoke detector	bh	32,00	-	-
	- Manual call point	bh	2,00	-	-
	- Alarm Bell	bh	2,00	-	-
	- Indicator light FA	bh	2,00	-	-
	- Telephone Jack	bh	2,00	-	-
	- End of line	bh	10,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	- instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 dalam pipa conduit uPVC HI,Ø 20 mm	ttk	50,00	-	-
	- instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 dalam pipa conduit uPVC HI,Ø 20 mm	m	42,00	-	-
	- instalasi TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 ke MDF FA dalam pipa conduit uPVC HI,Ø 20 mm	m	92,00	-	-
	- instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 dalam pipa conduit uPVC HI,Ø 20 mm	ttk	2,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM				-
5	SOUND SYSTEM				
	Instalasi Sound System				
	- Ceiling Speaker 3-6w	bh	26,00	-	-
	- Wall Speaker 6w	bh	-	-	-
	- Horn Speaker 15w	bh	-	-	-
	- Volume Control	bh	-	-	-
	- Terminal box sound system lt. 8	unit	1,00	-	-
	- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	26,00	-	-
	- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2	ttk	-	-	-
	- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2	m	44,50	-	-
	Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM				-
6	CABLE TRAY				
	- Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000	m	292,34	-	-
	Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY				-
TOTAL - A. 8. PEKERJAAN LANTAI - 8 :					-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

No .	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
A.1	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR				
1	Proteksi Petir termasuk pondasi dan angkur, besi galvanis, aksesories + ijin slo				
	- Non radio aktif type lightning protection terminal Stormaster ESE 60 Stainless Steel SS radius 120m	set	1,00	-	-
	- lampu obstruksi 60 W	bh	1,00	-	-
	- Kabel NYM 2 X 1,5 mm2 Supreme + pipa conduit 20 mm2	ttk	1,00	-	-
	- penghitung sambaran/ lightning event counter (Lightning Flash Counter Indelec)	bh	1,00	-	-
	- Grounding + bak kontrol batu - bata 600 x 600 x 600 mm	bh	1,00	-	-
	- kabel N2XSY 1 x 50 mm ²	m	22,00	-	-
	- termasuk pengesahan ijin depnaker (Pengujian dan Commisioning)				
	TOTAL PENANGKAL PETIR				-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
	REKAPITULASI	
	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	
A.	BANGUNAN GEDUNG PANDURATA	
A. 1.	PEKERJAAN LANTAI - 1	
	Nurse Call	-
A. 2.	PEKERJAAN LANTAI - 2	
	Nurse Call	-
A. 3.	PEKERJAAN LANTAI - 3	
	Nurse Call	-
A. 4.	PEKERJAAN LANTAI - 4	
	Nurse Call	-
A. 5.	PEKERJAAN LANTAI - 5	
	Nurse Call	-
A. 6.	PEKERJAAN LANTAI - 6	
	Nurse Call	-
TOTAL - PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL :		-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL				
A.	BANGUNAN GEDUNG PANDURATA				
A. 1.	PEKERJAAN LANTAI - 1				
	<i>Nurse Call</i>				
1	Master Station	unit	3,00		-
2	Ceiling Speaker NI-LB.E	unit	1,00		-
3	Corridor light NIR-4.E.	unit	5,00		-
4	Call reset button NIR-2.E	unit	2,00		-
5	Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E	unit	8,00		-
6	Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E.	unit	62,00		-
7	Instalasi Nurse Call, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm	titik	81,00	-	-
8	Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2	titik	3,00	-	-
	TOTAL - A. 1. PEKERJAAN LANTAI - 1 :				-
A. 2.	PEKERJAAN LANTAI - 2				
	<i>Nurse Call</i>				
1	Master Station	unit	4,00	-	-
2	Ceiling Speaker NI-LB.E	unit	-	-	-
3	Corridor light NIR-4.E.	unit	4,00	-	-
4	Call reset button NIR-2.E	unit	2,00	-	-
5	Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E	unit	8,00	-	-
6	Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E.	unit	70,00	-	-
7	Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm	titik	88,00	-	-
8	Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2	titik	4,00	-	-
	TOTAL - A. 2. PEKERJAAN LANTAI - 2 :				-
A. 3.	PEKERJAAN LANTAI - 3				
	<i>Nurse Call</i>				
1	Master Station	unit	2,00	-	-
2	Ceiling Speaker NI-LB.E	unit	-	-	-
3	Corridor light NIR-4.E.	unit	5,00	-	-
4	Call reset button NIR-2.E	unit	1,00	-	-
5	Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E	unit	6,00	-	-
6	Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E.	unit	30,00	-	-
7	Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm	titik	44,00	-	-
8	Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2	titik	2,00	-	-
	TOTAL - A. 3. PEKERJAAN LANTAI - 3 :				-
A. 4.	PEKERJAAN LANTAI - 4				
	<i>Nurse Call</i>				
1	Master Station	unit	2,00	-	-
2	Ceiling Speaker NI-LB.E	unit	25,00	-	-
3	Corridor light NIR-4.E.	unit	21,00	-	-
4	Call reset button NIR-2.E	unit	21,00	-	-
5	Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E	unit	24,00	-	-
6	Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E.	unit	114,00	-	-
7	Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm	titik	207,00	-	-
8	Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2	titik	2,00	-	-
	TOTAL - A. 4. PEKERJAAN LANTAI - 4 :				-
A. 5.	PEKERJAAN LANTAI - 5				
	<i>Nurse Call</i>				
1	Master Station	unit	4,00	-	-
2	Ceiling Speaker NI-LB.E	unit	32,00	-	-
3	Corridor light NIR-4.E.	unit	22,00	-	-
4	Call reset button NIR-2.E	unit	22,00	-	-
5	Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E	unit	23,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
6	Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E.	unit	116,00	-	-
7	Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm	titik	219,00	-	-
8	Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2	titik	4,00	-	-
TOTAL - A. 5. PEKERJAAN LANTAI - 5 :					-
A. 6.	PEKERJAAN LANTAI - 6				
	<i>Nurse Call</i>				
1	Master Station	unit	4,00	-	-
2	Ceiling Speaker NI-LB.E	unit	36,00	-	-
3	Corridor light NIR-4.E.	unit	25,00	-	-
4	Call reset button NIR-2.E	unit	25,00	-	-
5	Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E	unit	25,00	-	-
6	Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E.	unit	134,00	-	-
7	Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm	titik	249,00	-	-
8	Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2	titik	4,00	-	-
TOTAL - A. 6. PEKERJAAN LANTAI - 6 :					-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
 DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
	REKAPITULASI	
	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	
A.	BANGUNAN GEDUNG PANDURATA	
A. 1.	PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1	-
A. 2.	INSTALASI GAS MEDIS	
	MAIN LINE DARI SENTRAL & SHAFT (Sentral 3 Gas)	-
	LANTAI 1	-
	LANTAI 2	-
	Lantai 3	-
	Lantai 4	-
	Lantai 5	-
	Lantai 6	-
TOTAL - PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS :		-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS				
A.	BANGUNAN GEDUNG PANDURATA				
A. 1.	PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1				
I	PEKERJAAN PERALATAN UTAMA R. GAS MEDIS (RUANG CENTRAL)				
	Peralatan Utama :				
1	Automatic Dual Line Manifold Oxygen (O2) - NFPA - ISO AMICO EX: Canada	Unit	1,00		-
	Auto Change Over LED Indicator				
	Capacity cylinder 2 x 10 HP DLR-ISO / HTM				
	Delivery Pressure Max 3000 psig, flow rate 62,8 m3/hour				
	Header bar high pressure staggered copper pigtailed OXY 2 X 10				
2	Medical Air (A) TRIPLEX 5HP HITACHI EX: Japan	Unit	1,00		-
	Duplex Oilless Air Compressor System with After Cooler				
	Refrigerated Air Dryer				
	Tank Mounted Vertical Config 1000L				
	Pre Filter 3 Unit, After Filter 3 Unit & line Filter 3 Unit				
	Power : 3 x 3,7 kw - 380 V / 3 Phase / 50 Hz				
	Pump capacity : 430 lpm				
	Electrical control panel triplex				
3	Medical Vacuum (V) TRIPLEX BECKER EX: Germany	Unit	1,00		-
	Triplex Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps				
	Valve & Bacteria Filter 1 unit				
	Tank Mounted Vertical Config 1000L				
	Power : 3 x 3,7 kw - 380 V / 3 Phase / 50 Hz				
	Pump capacity : 1500 lpm				
	Electrical control panel triplex				
4	Alarm type IV gas	Unit	1,00		-
5	Fitting & Consumable	Unit	1,00		-
6	Test & Commissioning	Unit	1,00		-
	Sub Total Pekerjaan PEKERJAAN PERALATAN UTAMA R. GAS MEDIS (RUANG CENTRAL)				-
A. 2.	INSTALASI GAS MEDIS				
A. 2.1	MAIN LINE DARI SENTRAL & SHAFT (Sentral 3 Gas)				
1	Pemipaan gas Oksigen				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L, Ø 2 5/8"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L, Ø 2 1/8"	m'	30,00	-	-
2	Pemipaan Compress Air				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L, Ø 2 5/8"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L, Ø 2 1/8"	m'	30,00	-	-
3	Pemipaan Vacuum				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3 5/8"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3 1/8"	m'	30,00	-	-
	Termasuk Consumable, fitting & Material bantu				
	Sub Total Pekerjaan MAIN LINE DARI SENTRAL & SHAFT (Sentral 3 Gas)				-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A. 2.2	LANTAI 1				
1	Pemipaan gas Oksigen				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L, Ø 1.3/8"	m'	90,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L, Ø 1"	m'	40,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L, Ø 5/8"	m'	60,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L, Ø 1/2"	m'	70,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L, Ø 3/8"	m'	270,00	-	-
2	Pemipaan gas Air				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.3/8"	m'	90,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	40,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	60,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	70,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/8"	m'	270,00	-	-
3	Pemipaan gas Vacum				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/2"	m'	90,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.3/8"	m'	40,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	60,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	70,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	270,00	-	-
	Termasuk Consumable, fitting & Material bantu				
4	Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	60,00	-	-
5	Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	60,00	-	-
6	Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	60,00	-	-
7	Zone Valve dan Alarm				
	Box Valve type III gas (OAV)	Unit	1,00	-	-
	Alarm type III gas (OAV)	Unit	1,00	-	-
	Bedhead	Unit	60,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan LANTAI 1				-
A. 2.3	LANTAI 2				
1	Pemipaan gas Oksigen				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L, Ø 1.1/8"	m'	120,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L, Ø 1"	m'	75,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L, Ø 3/4"	m'	75,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L, Ø 5/8"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L, Ø 1/2"	m'	80,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L, Ø 3/8"	m'	290,00	-	-
2	Pemipaan gas Air				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/8"	m'	120,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	75,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	75,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	80,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/8"	m'	290,00	-	-
3	Pemipaan gas Vacum				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/2"	m'	120,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/8"	m'	75,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 7/8"	m'	75,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	90,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	65,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	290,00	-	-
	Termasuk Consumable, fitting & Material bantu				
4	Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	74,00	-	-
5	Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	74,00	-	-
6	Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	74,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
7	Zone Valve dan Alarm				
	Box Valve type III gas (OAV)	Unit	5,00	-	-
	Alarm type III gas (OAV)	Unit	5,00	-	-
	Bedhead	Unit	74,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan LANTAI 2				-
A. 2.4	Lantai 3				
1	Pemipaan gas Oksigen				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	120,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	75,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	65,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/8"	m'	210,00	-	-
2	Pemipaan gas Air				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	120,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	75,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	65,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/8"	m'	210,00	-	-
				-	
3	Pemipaan gas Vacuum				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1 3/8"	m'	120,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	75,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	65,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	210,00	-	-
	Termasuk Consumable, fitting & Material bantu				
4	Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	51,00	-	-
5	Wall Outlet Compress Air, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	51,00	-	-
6	Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	51,00	-	-
7	Zone Valve dan Alarm				
	Box Valve type III gas (OAV)	Unit	5,00	-	-
	Alarm type III gas (OAV)	Unit	5,00	-	-
	Bedhead	Unit	51,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan Lantai 3				-
A. 2.5	Lantai 4				
1	Pemipaan gas Oksigen				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1 3/8"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	75,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 7/8"	m'	55,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	150,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	100,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/8"	m'	360,00	-	-
2	Pemipaan gas Air				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1 3/8"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	75,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 7/8"	m'	55,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	150,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	100,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/8"	m'	360,00	-	-
3	Pemipaan gas Vacuum				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1 1/2"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1 3/8"	m'	75,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/8"	m'	55,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	70,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	170,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	360,00	-	-
	Termasuk Consumable, fitting & Material bantu				
4	Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	114,00	-	-
5	Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	114,00	-	-
6	Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	114,00	-	-
7	Zone Valve dan Alarm				
	Box Valve type III gas (OAV)	Unit	11,00	-	-
	Alarm type III gas (OAV)	Unit	11,00	-	-
	Bedhead	Unit	114,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan Lantai 4				-
A. 2.6	Lantai 5				
1	Pemipaan gas Oksigen				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 2"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.3/8"	m'	90,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/8"	m'	40,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	60,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	80,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	180,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/8"	m'	400,00	-	-
2	Pemipaan gas Air				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 2"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.3/8"	m'	90,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/8"	m'	40,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	60,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	80,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	180,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/8"	m'	400,00	-	-
3	Pemipaan gas Vacuum				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 2.1/2"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 2"	m'	70,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/2"	m'	90,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.3/8"	m'	40,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/8"	m'	40,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	70,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	180,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	400,00	-	-
	Termasuk Consumable, fitting & Material bantu				
4	Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	115,00	-	-
5	Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	115,00	-	-
6	Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	115,00	-	-
7	Zone Valve dan Alarm				
	Box Valve type III gas (OAV)	Unit	9,00	-	-
	Alarm type III gas (OAV)	Unit	9,00	-	-
	Bedhead	Unit	115,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan Lantai 5				-
A. 2.7	Lantai 6				
1	Pemipaan gas Oksigen				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 2"	m'	50,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.3/8"	m'	90,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/8"	m'	60,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	60,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	80,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	210,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/8"	m'	480,00	-	-
2	Pemipaan gas Air				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 2"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.3/8"	m'	90,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/8"	m'	60,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	60,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	80,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	210,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/8"	m'	480,00	-	-
3	Pemipaan gas Vacuum				
	Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L				
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 2.1/2"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 2"	m'	70,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/2"	m'	110,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.3/8"	m'	40,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1.1/8"	m'	40,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1"	m'	50,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 3/4"	m'	70,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 5/8"	m'	210,00	-	-
	Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L, Ø 1/2"	m'	480,00	-	-
	Termasuk Consumable, fitting & Material bantu				
4	Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	125,00	-	-
5	Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	125,00	-	-
6	Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO	Unit	125,00	-	-
7	Zone Valve dan Alarm				
	Box Valve type III gas (OAV)	Unit	9,00	-	-
	Alarm type III gas (OAV)	Unit	9,00	-	-
	Bedhead	Unit	125,00	-	-
	Sub Total Pekerjaan Lantai 6				-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
(H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
	REKAPITULASI	
	PEKERJAAN TATA UDARA	
#REF!	#REF!	
#REF!	PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1	-
#REF!	PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 2	-
#REF!	PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 3	-
#REF!	PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 4	-
#REF!	PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 5	-
#REF!	PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 6	-
A. 7.	PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 7	-
A. 8.	PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 8	-
A. 9.	PEKERJAAN ACCESSORIES TATA UDARA	-
TOTAL - PEKERJAAN TATA UDARA :		-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (H P S)

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	PEKERJAAN TATA UDARA				
A.	BANGUNAN GEDUNG PANDURATA				
A. 1.	PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1				
A	Lantai Basement				
	- AC Split Wall Mounted Kap. 9.000 btuh di Ruang Battery	unit	2,00		-
B	Lantai 1				
1	Tata Udara Unit 1.1				
	- Outdoor Unit 1.1 VRF/VRV Kap. 344.612 Btuh	unit	1,00		-
	- Indoor Unit				
	- 4-Way Cassette Kap. 38.214 Btuh	unit	9,00		-
	- Wall Mounted Kap. 7.500 Btuh	unit	3,00		-
	- Pipa Refrigerant - ASTMB280 dgn Insulasi				
	- 1/2 inch	m'	8,00	-	-
	- 5/8 inch	m'	63,00	-	-
	- 3/4 inch	m'	30,00	-	-
	- 7/8 inch	m'	50,00	-	-
	- 1/4 inch	m'	15,00	-	-
	- 3/8 inch	m'	90,00	-	-
	- 1 inch	m'	5,00	-	-
	- 1 1/8 inch	m'	11,00	-	-
	- 1 1/4 inch	m'	5,00	-	-
	- 1 1/2 inch	m'	5,00	-	-
	- 1 3/4 inch	m'	50,00	-	-
	- Pipa drain - PVC AW dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"				
	- uk. 3/4" (wall type)	m'	11,70	-	-
	- uk. 1" (cassette)	m'	25,52	-	-
	- uk. 1-1/2" (wall type)	m'	40,56	-	-
	- uk. 2" (cassette)	m'	74,10	-	-
	- uk. 2-1/2" (riser)	m'	65,00	-	-
	- Accessories dan Material Bantu	ls	1,00	-	-
	- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit - AWG-18	ttk	12,00	-	-
	- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / conduit - AWG-18	ttk	9,00	-	-
	- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit				
	- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV) ke PP.AC-01	ttk	12,00	-	-
	- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01	m'	150,54	-	-
2	Tata Udara Unit 1.2				
	- Outdoor Unit 1.2 VRF/VRV Kap. 209.838 Btuh	unit	1,00		-
	- Indoor Unit				
	- 4-Way Cassette Kap. 13.648 Btuh	unit	6,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 9.554 Btuh	unit	1,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 19.107 Btuh	unit	2,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 38.214 Btuh	unit	1,00		-
	- Wall Mounted Kap. 7.500 Btuh	unit	9,00		-
	- Pipa Refrigerant - ASTMB280 dgn Insulasi				
	- 1/2 inch	m'	55,00	-	-
	- 5/8 inch	m'	70,00	-	-
	- 3/4 inch	m'	55,00	-	-
	- 7/8 inch	m'	5,00	-	-
	- 1/4 inch	m'	90,00	-	-
	- 3/8 inch	m'	120,00	-	-
	- 1 inch	m'	10,00	-	-
	- 1 1/8 inch	m'	5,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	- 1 1/4 inch	m'	50,00	-	-
	- 1 1/2 inch	m'	-	-	-
	- 1 3/4 inch	m'	-	-	-
	- Pipa drain - PVC AW dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"				
	- uk. 3/4" (wall type)	m'	35,10	-	-
	- uk. 1" (cassette)	m'	30,61	-	-
	- uk. 1-1/2" (wall type)	m'	55,09	-	-
	- uk. 2" (cassette)	m'	45,50	-	-
	- uk. 2-1/2" (riser)	m'	50,00	-	-
	- Accessories dan Material Bantu	ls	1,00	-	-
	- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit - AWG-18	ttk	19,00	-	-
	- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / conduit - AWG-18	ttk	10,00	-	-
	- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit				
	- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV) ke PP.AC-01	ttk	19,00	-	-
	- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01	m'	163,54	-	-
3	Tata Udara Unit 1.3				
	- Outdoor Unit 1.3 VRF/VRV Kap. 136.480 Btuh	unit	1,00		-
	- Indoor Unit				
	- 4-Way Cassette Kap. 27.296 Btuh	unit	1,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 38.214 Btuh	unit	2,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 13.648 Btuh	unit	1,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 9.554 Btuh	unit	1,00		-
	- Wall Mounted Kap. 7.500 Btuh	unit	4,00		-
	- Pipa Refrigerant - ASTMB280 dgn Insulasi				
	- 1/2 inch	m'	55,00	-	-
	- 5/8 inch	m'	70,00	-	-
	- 3/4 inch	m'	40,00	-	-
	- 7/8 inch	m'	5,00	-	-
	- 1/4 inch	m'	25,00	-	-
	- 3/8 inch	m'	30,00	-	-
	- 1 inch	m'	-	-	-
	- 1 1/8 inch	m'	55,00	-	-
	- 1 1/4 inch	m'	-	-	-
	- 1 1/2 inch	m'	-	-	-
	- 1 3/4 inch	m'	-	-	-
	- Pipa drain - PVC AW dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"				
	- uk. 3/4" (wall type)	m'	15,60	-	-
	- uk. 1" (cassette)	m'	43,62	-	-
	- uk. 1-1/2" (wall type)	m'	48,34	-	-
	- uk. 2" (cassette)	m'	-	-	-
	- uk. 2-1/2" (riser)	m'	100,00	-	-
	- Accessories dan Material Bantu	ls	1,00	-	-
	- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit - AWG-18	ttk	9,00	-	-
	- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / conduit - AWG-18	ttk	5,00	-	-
	- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit				
	- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV) ke PP.AC-01	ttk	9,00	-	-
	- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01	m'	54,60	-	-
4	Tata Udara Unit 1.4				
	Outdoor Unit 1.4 VRF/VRV Kap. 191.072 Btuh	unit	1,00		-
	- Indoor Unit				
	- 4-Way Cassette Kap. 38.214 Btuh	unit	2,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 13.648 Btuh	unit	1,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 19.107 Btuh	unit	1,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 27.296 Btuh	unit	2,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 24.225 Btuh	unit	1,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 19.107 Btuh	unit	1,00		-
	- Wall Mounted Kap. 7.500 Btuh	unit	1,00		-
	- Pipa Refrigerant - ASTMB280 dgn Insulasi				
	- 1/2 inch	m'	30,00	-	-
	- 5/8 inch	m'	60,00	-	-
	- 3/4 inch	m'	10,00	-	-
	- 7/8 inch	m'	5,00	-	-
	- 1/4 inch	m'	30,00	-	-
	- 3/8 inch	m'	50,00	-	-
	- 1 inch	m'	5,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	- 1 1/8 inch	m'	30	-	-
	- 1 1/4 inch	m'	-	-	-
	- 1 1/2 inch	m'	-	-	-
	- 1 3/4 inch	m'	-	-	-
	- Pipa drain - PVC AW dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"				
	- uk. 3/4" (wall type)	m'	3,90	-	-
	- uk. 1" (cassette)	m'	31,92	-	-
	- uk. 1-1/2" (wall type)	m'	43,95	-	-
	- uk. 2" (cassette)	m'	57,96	-	-
	- uk. 2-1/2" (riser)	m'	50,00	-	-
	- Accessories dan Material Bantu	ls	1,00	-	-
	- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit - AWG-18	ttk	9,00	-	-
	- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / conduit - AWG-18	ttk	8,00	-	-
	- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit				
	- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV) ke PP.AC-01	ttk	9,00	-	-
	- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01	m'	59,34	-	-
	5 Tata Udara Ruang Isolasi - 1				
	- AC Split Duct type - kap.50000 Btuh - 3phase/380v/50hz, Freon R410A (IU/OU-L1/R1.1	unit	1,00	-	-
	- Modul/Housing bahan plat, min.thickness1,5mm, powder coated, termasuk	unit	2,00	-	-
	Pre Filter G4 , Medium Filter F8, Booster Fan & DPI - kap.2800cfm				
	- Modul/Housing bahan plat, min.thickness1,5mm, powder coated, termasuk	unit	1,00	-	-
	Pre Filter G4, Hepa Filter H13, UV, Booster Fan & DPI kap.2800cfm				
	- Differential Pressure Indicator / DPI - Ruangan, lengkap dgn acecoris & bracket	unit	9,00	-	-
	- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4"	m'	22,00	-	-
	- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½"	m'	20,18	-	-
	- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm	ttk	1,00	-	-
	- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm	m'	22,00	-	-
	- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / conduit	ttk	1,00	-	-
	- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4	ttk	2,00	-	-
	- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm	m'	23,11	-	-
	- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm	m'	23,11	-	-
	- Ducting Supply				
	- uk. 100x60	m2	-	-	-
	- uk. 80x60	m2	-	-	-
	- uk. 60x30	m2	-	-	-
	- uk. 50x30	m2	-	-	-
	- uk. 40x30	m2	-	-	-
	- uk. 30x30	m2	-	-	-
	- uk. 40x25	m2	-	-	-
	- uk. 35x25	m2	-	-	-
	- uk. 30x25	m2	-	-	-
	- uk. 20x20	m2	12,00	-	-
	- uk.15x15	m2	-	-	-
	- Ducting Fresh Air				
	- uk. 35x25	m2	-	-	-
	- uk. 30x25	m2	6,60	-	-
	- uk. 25x20	m2	-	-	-
	- uk. 20x20	m2	-	-	-
	- Ducting Exhaust				
	- uk. 40x30	m2	1,40	-	-
	- uk. 35x30	m2	2,60	-	-
	- uk. 30x25	m2	8,25	-	-
	- uk. 30x20	m2	5,00	-	-
	- uk. 25x20	m2	13,50	-	-
	- uk. 20x20	m2	5,60	-	-
	- uk. 15x15	m2	6,00	-	-
	- Flexible Duct 8"	m'	40,50	-	-
	- Grill & Acecoris				
	SAD - 20X20	bh	10,00	-	-
	RAG - 30x20	bh	-	-	-
	RAG - 25x25	bh	-	-	-
	EAG - 25x20	bh	8,00	-	-
	EAG - 15x15	bh	6,00	-	-
	LAG - 50x50	bh	2,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	LAG - 25x25	bh	-	-	-
	FAG - 35x25	bh	1,00	-	-
	FAG - 20x20	bh	-	-	-
	VD - 40x30	bh	-	-	-
	VD - 35x25	bh	-	-	-
	VD - 20x20	bh	-	-	-
	- Exhaust Fan Toilet				
	- Exhaust Fan Toilet 100 cfm ducting pipa	unit	27,00	-	-
	- Ducting Pipa PVC dia. 4"	m'	70,19	-	-
	- Ducting Pipa PVC dia. 6"	m'	28,00	-	-
	- EAG 30x30	bh	11,00	-	-
	- Acessories dan material bantu	ls	1,00	-	-
	SUB TOTAL - PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1				-
A. 2.	PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 2				
A	Lantai 2				
1	Tata Udara Unit 2.1				
	- Outdoor Unit 1.1 VRF/VRV Kap. 232.016 Btuh	unit	1,00		-
	- Indoor Unit				
	- 4-Way Cassette Kap. 38.214 Btuh	unit	6,00		-
	- Wall Mounted Kap. 7.500 Btuh	unit	1,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 13.648 Btuh	unit	1,00		-
	- Pipa Refrigerant - ASTM B280 dgn Insulasi				
	- 1/2 inch	m'	10,00	-	-
	- 5/8 inch	m'	45,00	-	-
	- 3/4 inch	m'	55,00	-	-
	- 7/8 inch	m'	5,00	-	-
	- 1/4 inch	m'	10,00	-	-
	- 3/8 inch	m'	50,00	-	-
	- 1 inch	m'	5,00	-	-
	- 1 1/8 inch	m'	10,00	-	-
	- 1 1/4 inch	m'	50,00	-	-
	- 1 1/2 inch	m'		-	-
	- 1 3/4 inch	m'		-	-
	- Pipa drain - PVC AW dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"				
	- uk. 3/4" (wall type)	m'	3,90	-	-
	- uk. 1" (cassette)	m'	22,91	-	-
	- uk. 1-1/2" (wall type)	m'	-	-	-
	- uk. 2" (cassette)	m'	57,20	-	-
	- uk. 2-1/2" (riser)	m'	-	-	-
	- Accessories dan Material Bantu	ls	1,00	-	-
	- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit - AWG-18	ttk	8,00	-	-
	- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / conduit - AWG-18	ttk	7,00	-	-
	- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit				
	- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV) ke PP.AC-01	ttk	8,00	-	-
	- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01	m'	155,74	-	-
	2 Tata Udara Unit 2.2				
	- Outdoor Unit 1.2 VRF/VRV Kap. 232.016 Btuh	unit	1,00		-
	- Indoor Unit				
	- 4-Way Cassette Kap. 47.768 Btuh	unit	2,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 38.214 Btuh	unit	2,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 13.648 Btuh	unit	2,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 9.554 Btuh	unit	1,00		-
	- Wall Mounted Kap. 7.500 Btuh	unit	6,00		-
	- Pipa Refrigerant - ASTM B280 dgn Insulasi				
	- 1/2 inch	m'	35,00	-	-
	- 5/8 inch	m'	30,00	-	-
	- 3/4 inch	m'	90,00	-	-
	- 7/8 inch	m'	-	-	-
	- 1/4 inch	m'	45,00	-	-
	- 3/8 inch	m'	65,00	-	-
	- 1 inch	m'	5,00	-	-
	- 1 1/8 inch	m'	5,00	-	-
	- 1 1/4 inch	m'	65,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	- 1 1/2 inch	m'	-	-	-
	- 1 3/4 inch	m'	-	-	-
	- Pipa drain - PVC AW dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"				
	- uk. 3/4" (wall type)	m'	39,62	-	-
	- uk. 1" (cassette)	m'	23,71	-	-
	- uk. 1-1/2" (wall type)	m'	39,57	-	-
	- uk. 2" (cassette)	m'	45,50	-	-
	- uk. 2-1/2" (riser)	m'	-	-	-
	- Accessories dan Material Bantu	ls	1,00	-	-
	- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit - AWG-18	ttk	13,00	-	-
	- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / conduit - AWG-18	ttk	7,00	-	-
	- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit				
	- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV) ke PP.AC-01	ttk	13,00	-	-
	- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01	m'	171,34	-	-
	3 Tata Udara Unit 2.3				
	- Outdoor Unit 1.3 VRF/VRV Kap. 76.429 Btuh	unit	1,00		-
	- Indoor Unit				
	- 4-Way Cassette Kap. 9.554 Btuh	unit	1,00		-
	- 4-Way Cassette Kap. 38.214 Btuh	unit	1,00		-
	- Wall Mounted Kap. 7.500 Btuh	unit	2,00		-
	- Pipa Refrigerant - ASTMB280 dgn Insulasi				
	- 1/2 inch	m'	84,00	-	-
	- 5/8 inch	m'	7,00	-	-
	- 3/4 inch	m'	77,00	-	-
	- 7/8 inch	m'	-	-	-
	- 1/4 inch	m'	21,00	-	-
	- 3/8 inch	m'	14,00	-	-
	- 1 inch	m'	-	-	-
	- 1 1/8 inch	m'	55,00	-	-
	- 1 1/4 inch	m'	-	-	-
	- 1 1/2 inch	m'	-	-	-
	- 1 3/4 inch	m'	-	-	-
	- Pipa drain - PVC AW dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"				
	- uk. 3/4" (wall type)	m'	7,80	-	-
	- uk. 1" (cassette)	m'	43,62	-	-
	- uk. 1-1/2" (wall type)	m'	22,47	-	-
	- uk. 2" (cassette)	m'	-	-	-
	- uk. 2-1/2" (riser)	m'	-	-	-
	- Accessories dan Material Bantu	ls	1,00	-	-
	- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit - AWG-18	ttk	4,00	-	-
	- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / conduit - AWG-18	ttk	2,00	-	-
	- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit				
	- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV) ke PP.AC-01	ttk	4,00	-	-
	- uk. NYY 4x6mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01	m'	54,60	-	-
	4 Tata Udara Unit 2.4				
	- Outdoor Unit 1.4 VRF/VRV Kap. 232.016 Btuh	unit	1,00		-
	- Indoor Unit				
	- 4-Way Cassette Kap. 38.214 Btuh	unit	6,00		-
	- Wall Mounted Kap. 7.500 Btuh	unit	4,00		-
	- Pipa Refrigerant - ASTMB280 dgn Insulasi				
	- 1/2 inch	m'	10,00	-	-
	- 5/8 inch	m'	85,00	-	-
	- 3/4 inch	m'	5,00	-	-
	- 7/8 inch	m'	-	-	-
	- 1/4 inch	m'	20,00	-	-
	- 3/8 inch	m'	70,00	-	-
	- 1 inch	m'	10,00	-	-
	- 1 1/8 inch	m'	40,00	-	-
	- 1 1/4 inch	m'	-	-	-
	- 1 1/2 inch	m'	-	-	-
	- 1 3/4 inch	m'	-	-	-
	- Pipa drain - PVC AW dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"				
	- uk. 3/4" (wall type)	m'	15,60	-	-
	- uk. 1" (cassette)	m'	5,34	-	-
	- uk. 1-1/2" (wall type)	m'	39,87	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	- uk. 2" (cassette)	m'	42,60	-	-
	- uk. 2-1/2" (riser)	m'	50,00	-	-
	- Accessories dan Material Bantu	ls	1,00	-	-
	- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit - AWG-18	ttk	10,00	-	-
	- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / conduit - AWG-18	ttk	6,00	-	-
	- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit				
	- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV) ke PP.AC-01	ttk	10,00	-	-
	- uk. NYY 4x10mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01	m'	59,34	-	-
5	Tata Udara Ruang Isolasi - 1				
	- AC Split Duct type - kap.50000 Btuh - 3phase/380v/50hz, Freon R410A (IU/OU-L2/R1.1	unit	1,00		-
	- Modul/Housing bahan plat, min.thickness1,5mm, powder coated, termasuk	unit	2,00		-
	Pre Filter G4 , Medium Filter F8, Booster Fan & DPI - kap.4000cfm				
	- Modul/Housing bahan plat, min.thickness1,5mm, powder coated, termasuk	unit	1,00		-
	Pre Filter G4, Hepa Filter H13, UV, Booster Fan & DPI kap.4000cfm				
	- Differential Pressure Indicator / DPI - Ruangan, lengkap dgn acecoris & bracket	unit	5,00		-
	- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4"	m'	22,00	-	-
	- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½"	m'	11,92	-	-
	- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm	ttk	1,00	-	-
	- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm	m'	22,00	-	-
	- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / conduit	ttk	1,00	-	-
	- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4	ttk	2,00	-	-
	- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm	m'	23,11	-	-
	- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm	m'	23,11	-	-
	- Ducting Supply				
	- uk. 100x60	m2	-	-	-
	- uk. 80x60	m2	-	-	-
	- uk. 60x30	m2	-	-	-
	- uk. 50x30	m2	8,00	-	-
	- uk. 40x30	m2	2,00	-	-
	- uk. 40x35	m2	3,00	-	-
	- uk. 30x30	m2	-	-	-
	- uk. 30x25	m2	3,00	-	-
	- uk. 40x25	m2	-	-	-
	- uk. 35x25	m2	-	-	-
	- uk. 30x25	m2	-	-	-
	- uk. 20x20	m2	9,76	-	-
	- uk. 15x15	m2	-	-	-
	- Ducting Fresh Air				

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
 DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
		(Rp.)
	REKAPITULASI	
A	ZONA KIRI (ZONA A)	
1	PEK.KABEL FEEDER	
A.1.1	LANTAI 1	-
A.1.2	LANTAI 2	-
A.1.3	LANTAI 3	-
A.1.4	LANTAI 4	-
A.1.5	LANTAI 5	-
A.1.6	LANTAI 6	-
A.1.7	LANTAI 7	-
A.1.8	LANTAI 8	-
	TOTAL KABEL FEEDER ZONA KIRI :	-
2	PEK.PANEL HUBUNG BAGI	
A.2.1	LANTAI 1	-
A.2.2	LANTAI 2	-
A.2.3	LANTAI 3	-
A.2.4	LANTAI 4	-
A.2.5	LANTAI 5	-
A.2.6	LANTAI 6	-
A.2.7	LANTAI 7	-
A.2.8	LANTAI 8	-
	TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KIRI :	-
3	PEK.PENCAHAYAAN	
A.3.B	LANTAI BASEMENT	-
A.3.1	LANTAI 1	-
A.3.2	LANTAI 2	-
A.3.3	LANTAI 3	-
A.3.4	LANTAI 4	-
A.3.5	LANTAI 5	-
A.3.6	LANTAI 6	-
A.3.7	LANTAI 7	-
A.3.8	LANTAI 8	-
	TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KIRI :	-
4	PEK.KOTAK KONTAK	
A.4.1	LANTAI 1	-
A.4.2	LANTAI 2	-
A.4.3	LANTAI 3	-
A.4.4	LANTAI 4	-
A.4.5	LANTAI 5	-
A.4.6	LANTAI 6	-
A.4.7	LANTAI 7	-
	TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KIRI :	-
5	PEK.RAK KABEL	
A.5.1	LANTAI 1	-
A.5.2	LANTAI 2	-
A.5.3	LANTAI 3	-
A.5.4	LANTAI 4	-
A.5.5	LANTAI 5	-
A.5.6	LANTAI 6	-
A.5.7	LANTAI 7	-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
		(Rp.)
	REKAPITULASI	
	TOTAL RAK KABEL ZONA KIRI :	-
B	ZONA TENGAH (ZONA C)	
# #####	KABEL FEEDER	
B.1.B	LANTAI BASEMENT	-
B.1.1	LANTAI 1	-
B.1.2	LANTAI 2	-
B.1.3	LANTAI 3	-
B.1.4	LANTAI 4	-
B.1.5	LANTAI 5	-
B.1.6	LANTAI 6	-
B.1.7	LANTAI 7	-
B.1.8	LANTAI 8	-
	TOTAL KABEL FEEDER ZONA TENGAH :	-
2	PEK.PANEL HUBUNG BAGI	
B.2.B	LANTAI BASEMENT	-
B.2.1	LANTAI 1	-
B.2.2	LANTAI 2	-
B.2.3	LANTAI 3	-
B.2.4	LANTAI 4	-
B.2.5	LANTAI 5	-
B.2.6	LANTAI 6	-
B.2.7	LANTAI 7	-
B.2.8	LANTAI 8	-
	TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA TENGAH :	-
3	PEK.PENCAHAYAAN	
B.3.B	LANTAI BASEMENT	-
B.3.1	LANTAI 1	-
B.3.2	LANTAI 2	-
B.3.3	LANTAI 3	-
B.3.4	LANTAI 4	-
B.3.5	LANTAI 5	-
B.3.6	LANTAI 6	-
B.3.7	LANTAI 7	-
B.3.8	LANTAI 8	-
	TOTAL PENCAHAYAAN ZONA TENGAH :	-
4	PEK.KOTAK KONTAK	
B.4.B	LANTAI BASEMENT	-
B.4.1	LANTAI 1	-
B.4.2	LANTAI 2	-
B.4.3	LANTAI 3	-
B.4.4	LANTAI 4	-
B.4.5	LANTAI 5	-
B.4.6	LANTAI 6	-
B.4.7	LANTAI 7	-
B.4.8	LANTAI 8	-
	TOTAL KOTAK KONTAK ZONA TENGAH :	-
5	PEK.RAK KABEL	
B.5.B	LANTAI BASEMENT	-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
		(Rp.)
	REKAPITULASI	
B.5.1	LANTAI 1	-
B.5.2	LANTAI 2	-
B.5.3	LANTAI 3	-
B.5.4	LANTAI 4	-
B.5.5	LANTAI 5	-
B.5.6	LANTAI 6	-
B.5.7	LANTAI 7	-
B.5.8	LANTAI 8	-
	TOTAL RAK KABEL ZONA TENGAH :	-
C	ZONA KANAN (ZONA B)	
1	KABEL FEEDER	
C.1.B	LANTAI BASEMENT	-
C.1.1	LANTAI 1	-
C.1.2	LANTAI 2	-
C.1.3	LANTAI 3	-
C.1.4	LANTAI 4	-
C.1.5	LANTAI 5	-
C.1.6	LANTAI 6	-
C.1.7	LANTAI 7	-
C.1.8	LANTAI 8	-
C.1.RL.1	LANTAI RL.1	-
C.1.RL.2	LANTAI RL.2	-
	TOTAL KABEL FEEDER ZONA KANAN :	-
2	PEK.PANEL HUBUNG BAGI	
C.2.B	LANTAI BASEMENT	-
C.2.1	LANTAI 1	-
C.2.2	LANTAI 2	-
C.2.3	LANTAI 3	-
C.2.4	LANTAI 4	-
C.2.5	LANTAI 5	-
C.2.6	LANTAI 6	-
C.2.7	LANTAI 7	-
C.2.8	LANTAI 8	-
C.2.RL.1	LANTAI RL.1	-
C.2.RL.2	LANTAI RL.2	-
	TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KANAN :	-
3	PEK.PENCAHAYAAN	
C.3.B	LANTAI BASEMENT	-
C.3.1	LANTAI 1	-
C.3.2	LANTAI 2	-
C.3.3	LANTAI 3	-
C.3.4	LANTAI 4	-
C.3.5	LANTAI 5	-
C.3.6	LANTAI 6	-
C.3.7	LANTAI 7	-
C.3.8	LANTAI 8	-
C.3.RL.1	LANTAI RL.1	-
C.3.RL.2	LANTAI RL.2	-
	TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KANAN :	-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
		(Rp.)
	REKAPITULASI	
4	PEK.KOTAK KONTAK	
C.4.1	LANTAI 1	-
C.4.2	LANTAI 2	-
C.4.3	LANTAI 3	-
C.4.4	LANTAI 4	-
C.4.5	LANTAI 5	-
C.4.6	LANTAI 6	-
C.4.7	LANTAI 7	-
C.4.8	LANTAI 8	-
C.4.RL.1	LANTAI RL.1	-
C.4.RL.2	LANTAI RL.2	-
	TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KANAN :	-
5	PEK.RAK KABEL	
C.5.1	LANTAI 1	-
C.5.2	LANTAI 2	-
C.5.3	LANTAI 3	-
C.5.4	LANTAI 4	-
C.5.5	LANTAI 5	-
C.5.6	LANTAI 6	-
C.5.7	LANTAI 7	-
C.5.8	LANTAI 8	-
	TOTAL RAK KABEL ZONA KANAN :	-
#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
	TOTAL POWER HOUSE :	#REF!
E	BAS (BUILDING AUTOMATION SYSTEM)	
1	#REF!	#REF!
2	#REF!	#REF!
3	#REF!	#REF!
4	#REF!	#REF!
5	#REF!	#REF!
	TOTAL BAS (BUILDING AUTOMATION SYSTEM) :	#REF!
	TOTAL REKAP A,B,C,D,E :	#REF!

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
LOKASI : KOTA SAMARINDA
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
		(Rp.)
	REKAPITULASI	

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
A	ZONA KIRI (ZONA A)				
1	PEK.KABEL FEEDER				
A.1.1	LANTAI 1				
	- dari P-1 ke P-1.1, NYY 4x70 mm2	m	85,00	-	-
	- dari P-1.1 ke P-HEMO, NYY 4x35 mm2	m	45,00	-	-
	- dari P-1.1 ke P-ISO.1-1, NYY 4x10 mm2	m	25,00	-	-
	- dari P-1.1 ke P-UPS.1, NYY 4x4 mm2	m	15,00	-	-
	- dari P-1.1 ke P-UPS.2, NYY 4x4 mm2	m	15,00	-	-
	- dari P-1 ke P-AC.IU 1.1, NYM 4x16 mm2	m	105,00	-	-
	- dari P-1 ke P-AC.IU 1.2, NYM 4x16 mm2	m	105,00	-	-
	- dari P-1 ke P-AC.OU 1.1-2, NYM 4x16 mm2	m	150,00	-	-
	- dari P-1 ke P-AHU 1.1, NYM 4x16 mm2	m	130,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 1 :				-
A.1.2	LANTAI 2				
	- dari P-2 ke P-2.1, NYY 4x70 mm2	m	110,00	-	-
	- dari P-2.1 ke P-ISO-2.1, NYY 4x6 mm2	m	30,00	-	-
	- dari P-2.1 ke P-ATR, NYY 4x16 mm2	m	105,00	-	-
	- dari P-2.1 ke P-K.ICU.2, NYY 4x10 mm2	m	30,00	-	-
	- dari P-2.1 ke P-R.LB, NYY 4x4 mm2	m	105,00	-	-
	- dari P-2 ke P-AC.IU 2.1, NYM 4x16 mm2	m	105,00	-	-
	- dari P-2 ke P-AC.IU 2.2, NYM 4x16 mm2	m	105,00	-	-
	- dari P-2 ke P-AC.OU 2.1-2, NYM 4x16 mm2	m	150,00	-	-
	- dari P-2 ke P-AHU 2.1, NYM 4x16 mm2	m	116,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 2 :				-
A.1.3	LANTAI 3				
	- dari P-3 ke P-3.1, NYY 4x50 mm2	m	125,00	-	-
	- dari P-3.1 ke P-ISO.3-1, NYY 4x4 mm2	m	30,00	-	-
	- dari P-3.1 ke P-R.NC, NYY 4x16 mm2	m	105,00	-	-
	- dari P-3.1 ke P-R.J, NYY 4x16 mm2	m	105,00	-	-
	- dari P-3 ke P-AC.IU 3.1, NYM 4x16 mm2	m	124,00	-	-
	- dari P-3 ke P-AC.IU 3.2, NYM 4x16 mm2	m	125,00	-	-
	- dari P-3 ke P-AC.OU 3.1-2, NYM 4x16 mm2	m	150,00	-	-
	- dari P-3 ke P-AHU 3.1, NYM 4x16 mm2	m	115,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 3 :				-
A.1.4	LANTAI 4				
	- dari P-4 ke P-4.1, NYY 4x95 mm2	m	117,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-ISO.4-1, NYY 4x6 mm2	m	8,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-ISO.4-2, NYY 4x4 mm2	m	8,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-ISO.4-5, NYY 4x4 mm2	m	55,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-BDH 1, NYY 4x4 mm2	m	7,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-BDH 2, NYY 4x6 mm2	m	13,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-BDH 3, NYY 4x6 mm2	m	19,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-BDH 4, NYY 4x6 mm2	m	25,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-BDH 5, NYY 4x6 mm2	m	30,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-BDH 6, NYY 4x6 mm2	m	37,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-BDH 7, NYY 4x6 mm2	m	43,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-BDH 8, NYY 4x4 mm2	m	28,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-BDH 9, NYY 4x6 mm2	m	28,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-BDH 10, NYY 4x6 mm2	m	37,00	-	-
	- dari P-4.1 ke P-BDH 11, NYY 4x6 mm2	m	48,00	-	-
	- dari P-4 ke P-AC.IU 4.1, NYM 4x16 mm2	m	117,00	-	-
	- dari P-4 ke P-AC.IU 4.2, NYM 4x16 mm2	m	117,00	-	-
	- dari P-4 ke P-AC.OU 4.1-2, NYM 4x16 mm2	m	150,00	-	-
	- dari P-4 ke P-AHU 4.1, NYM 4x16 mm2	m	125,00	-	-
	- dari P-4 ke P-AHU 4.2, NYM 4x16 mm2	m	112,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 4 :				-
A.1.5	LANTAI 5				
	- dari P-5 ke P-5.1, NYY 4x95 mm2	m	100,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 1, NYY 4x6 mm2	m	38,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 2, NYY 4x6 mm2	m	38,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- dari P-5.1 ke P-BDH 3, NYY 4x6 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 4, NYY 4x6 mm2	m	45,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 5, NYY 4x6 mm2	m	40,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 6, NYY 4x6 mm2	m	35,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 7, NYY 4x6 mm2	m	30,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 8, NYY 4x6 mm2	m	25,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 9, NYY 4x4 mm2	m	30,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 10, NYY 4x4 mm2	m	30,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 11, NYY 4x6 mm2	m	35,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 12, NYY 4x4 mm2	m	35,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 13, NYY 4x4 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 14, NYY 4x4 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 15, NYY 4x6 mm2	m	15,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 16, NYY 4x6 mm2	m	15,00	-	-
	- dari P-5.1 ke P-BDH 17, NYY 4x10 mm2	m	10,00	-	-
	- dari P-5 ke P-AC.IU 5.1, NYM 4x16 mm2	m	100,00	-	-
	- dari P-5 ke P-AC.IU 5.2, NYM 4x16 mm2	m	100,00	-	-
	- dari P-5 ke P-AC.OU 5.1-2, NYM 4x16 mm2	m	150,00	-	-
	- dari P-5 ke P-AHU 5.1, NYM 4x16 mm2	m	135,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 5 :				-
A.1.6	LANTAI 6				
	- dari P-6 ke P-6.1, NYY 4x95 mm2	m	100,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 1, NYY 4x6 mm2	m	38,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 2, NYY 4x6 mm2	m	38,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 3, NYY 4x6 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 4, NYY 4x6 mm2	m	45,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 5, NYY 4x6 mm2	m	40,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 6, NYY 4x6 mm2	m	35,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 7, NYY 4x6 mm2	m	30,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 8, NYY 4x6 mm2	m	25,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 9, NYY 4x4 mm2	m	30,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 10, NYY 4x4 mm2	m	30,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 11, NYY 4x6 mm2	m	35,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 12, NYY 4x6 mm2	m	35,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 13, NYY 4x4 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 14, NYY 4x4 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 15, NYY 4x4 mm2	m	15,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 16, NYY 4x4 mm2	m	15,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 17, NYY 4x6 mm2	m	10,00	-	-
	- dari P-6.1 ke P-PDL 18, NYY 4x6 mm2	m	25,00	-	-
	- dari P-6 ke P-AC.IU 6.1, NYM 4x16 mm2	m	100,00	-	-
	- dari P-6 ke P-AC.IU 6.2, NYM 4x16 mm2	m	100,00	-	-
	- dari P-6 ke P-AC.OU 6.1-2, NYM 4x16 mm2	m	150,00	-	-
	- dari P-6 ke P-AHU 6.1, NYM 4x16 mm2	m	135,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 6 :				-
A.1.7	LANTAI 7				
	- dari P-7 ke P-7.1, NYY 4x10 mm2	m	100,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 7 :				-
A.1.8	LANTAI 8				
	- dari P-8 ke P-8.1, NYY 4x4mm2	m	100,00	-	-
	- dari P-8.1 ke P-AC.IU 8.1, NYM 4x16 mm2	m	25,00	-	-
	- dari P-8.1 ke P-AC.OU 8.1, NYM 4x16 mm2	m	45,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 8 :				-
	TOTAL KABEL FEEDER ZONA KIRI :				-
2	PEK.PANEL HUBUNG BAGI				
A.2.1	LANTAI 1				
	- P-1.1	unit	1,00	-	-
	- P-ISO.1-1	unit	1,00	-	-
	- P-R.HEMO	unit	1,00	-	-
	- P-UPS.1	unit	1,00	-	-
	- P-UPS.2	unit	1,00	-	-
	- P-AC.IU.1.1	unit	1,00	-	-
	- P-AC.IU.1.2	unit	1,00	-	-
	- P-AC.OU 1.1-2	unit	1,00	-	-
	- P-AHU 1	unit	1,00	-	-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1 x 50 mm ²	m	11,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	25,00	-	-
	- NYA 1 x 35 mm ²	m	24,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	39,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	43,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	46,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	36,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 1 :				-
A.2.2	LANTAI 2				
	- P-2.1	unit	1,00		-
	- P-ISO.2-1	unit	1,00		-
	- P-ATR	unit	1,00		-
	- P-K.ICU.2	unit	1,00		-
	- P-R.LB	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 2.1	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 2.2	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 2.1-2	unit	1,00		-
	- P-AHU 2.1	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 35 mm ²	m	13,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	21,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	25,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	33,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	29,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	37,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	43,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	47,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	52,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 2 :				-
A.2.3	LANTAI 3				
	- P-3.1	unit	1,00		-
	- P-ISO-3.1	unit	1,00		-
	- P-R.NC	unit	1,00		-
	- P-R.J	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 3.1	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 3.2	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 3.1-2	unit	1,00		-
	- P-AHU 3.1	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 25 mm ²	m	13,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	23,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	31,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	27,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	34,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	37,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	41,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	45,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 3 :				-
A.2.4	LANTAI 4				
	- P-4.1	unit	1,00		-
	- P-ISO-4.1	unit	1,00		-
	- P-ISO-4.2	unit	1,00		-
	- P-ISO-4.5	unit	1,00		-
	- P-BDH 1	unit	1,00		-
	- P-BDH 2	unit	1,00		-
	- P-BDH 3	unit	1,00		-
	- P-BDH 4	unit	1,00		-
	- P-BDH 5	unit	1,00		-
	- P-BDH 6	unit	1,00		-
	- P-BDH 7	unit	1,00		-
	- P-BDH 8	unit	1,00		-
	- P-BDH 9	unit	1,00		-
	- P-BDH 10	unit	1,00		-
	- P-BDH 11	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 4.1	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 4.2	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 4.1-2	unit	1,00		-
	- P-AHU 4-1.1	unit	1,00		-
	- P-AHU 4-1.2	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 50 mm ²	m	18,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	71,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	74,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	78,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	27,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	31,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	35,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	39,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	43,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	46,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	50,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	54,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	58,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	62,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	66,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	80,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	84,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	88,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	92,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	95,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 4 :				-
A.2.5	LANTAI 5				
	- P-5.1	unit	1,00		-
	- P-BDH 1	unit	1,00		-
	- P-BDH 2	unit	1,00		-
	- P-BDH 3	unit	1,00		-
	- P-BDH 4	unit	1,00		-
	- P-BDH 5	unit	1,00		-
	- P-BDH 6	unit	1,00		-
	- P-BDH 7	unit	1,00		-
	- P-BDH 8	unit	1,00		-
	- P-BDH 9	unit	1,00		-
	- P-BDH 10	unit	1,00		-
	- P-BDH 11	unit	1,00		-
	- P-BDH 12	unit	1,00		-
	- P-BDH 13	unit	1,00		-
	- P-BDH 14	unit	1,00		-
	- P-BDH 15	unit	1,00		-
	- P-BDH 16	unit	1,00		-
	- P-BDH 17	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 5.1	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 5.2	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 5.1-2	unit	1,00		-
	- P-AHU 5-1.1	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1 x 50 mm ²	m	13,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	23,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	26,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	30,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	34,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	38,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	42,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	46,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	50,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	54,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	58,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	61,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	65,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	69,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	73,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	77,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	81,00	-	-
	- NYA 1 x 10 mm ²	m	85,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	91,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	95,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	99,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	103,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 5 :				-
A.2.6	LANTAI 6				
	- P-6.1	unit	1,00		-
	- P-PDL 1	unit	1,00		-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- P-PDL 2	unit	1,00		-
	- P-PDL 3	unit	1,00		-
	- P-PDL 4	unit	1,00		-
	- P-PDL 5	unit	1,00		-
	- P-PDL 6	unit	1,00		-
	- P-PDL 7	unit	1,00		-
	- P-PDL 8	unit	1,00		-
	- P-PDL 9	unit	1,00		-
	- P-PDL 10	unit	1,00		-
	- P-PDL 11	unit	1,00		-
	- P-PDL 12	unit	1,00		-
	- P-PDL 13	unit	1,00		-
	- P-PDL 14	unit	1,00		-
	- P-PDL 15	unit	1,00		-
	- P-PDL 16	unit	1,00		-
	- P-PDL 17	unit	1,00		-
	- P-PDL 18	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 6.1	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 6.2	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 6.1-2	unit	1,00		-
	- P-AHU 6.1	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 50 mm ²	m	12,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	22,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	26,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	30,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	34,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	38,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	42,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	46,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	50,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	53,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	57,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	61,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	65,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	69,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	73,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	77,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	81,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	85,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	89,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	93,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	96,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	99,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	100,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 6 :				-
A.2.7	LANTAI 7				
	- P-7.1	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 10 mm ²	m	17,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 7 :				-
A.2.8	LANTAI 8				
	- P-8.1	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 8.1	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 8.1	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	13,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	37,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	41,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 8 :				-
	TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KIRI :				-
3	PEK.PENCAHAYAAN				
A.3.B	LANTAI BASEMENT				
	- lampu Panel LED Tube 2x16 W with Reflector	bh	131,00	-	-
	- Instalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	131,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI BASEMENT :				-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
A.3.1	LANTAI 1				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	125,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	48,00		-
	- lampu Downlight 10 W 1060 lm	bh	53,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	25,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	7,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	37,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	20,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	254,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 1 :				-
A.3.2	LANTAI 2				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	100,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	42,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	34,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	12,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	27,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	22,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	179,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 2 :				-
A.3.3	LANTAI 3				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	40,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	61,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	61,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	36,00		-
	- lampu Downlight Outbow 20 W	bh	12,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	12,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	26,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	22,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	213,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 3 :				-
A.3.4	LANTAI 4				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	75,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	40,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	51,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	69,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	27,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	22,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	20,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	6,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	238,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 4 :				-
A.3.5	LANTAI 5				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	82,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	60,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	49,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	48,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	20,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	28,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	13,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	6,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	242,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 5 :				-
A.3.6	LANTAI 6				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	82,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	60,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	55,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	48,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	22,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	30,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	13,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	6,00		-
	- Instalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	248,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 6 :				-
A.3.7	LANTAI 7				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	1,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	31,00		-
	- lampu Downlight Outbow 20 W	bh	41,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	3,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	2,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	4,00		-
	- Instalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	74,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 7 :				-
A.3.8	LANTAI 8				
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	57,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	2,00		-
	- Instalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	57,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 8 :				-
	TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KIRI :				-
4	PEK.KOTAK KONTAK				
A.4.1	LANTAI 1				
	- #REF!	bh	430,00		-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	430,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 1 :				-
A.4.2	LANTAI 2				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	373,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	373,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 2 :				-
A.4.3	LANTAI 3				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	228,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	228,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 3 :				-
A.4.4	LANTAI 4				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	416,00	-	-
	- instalasi Kotak-kontak (NYA 3x1x2,5 mm2)	ttk	416,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 4 :				-
A.4.5	LANTAI 5				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	504,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	504,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 5 :				-
A.4.6	LANTAI 6				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	534,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	534,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 6 :				-
A.4.7	LANTAI 7				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	19,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	19,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 7 :				-
	TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KIRI :				-
5	PEK.RAK KABEL				
A.5.1	LANTAI 1				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	81,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	10,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	3,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	8,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	8,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				-
	Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				-
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 1 :				-
A.5.2	LANTAI 2				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	114,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	11,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	5,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	9,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	9,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				-
	Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				-
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 2 :				-
A.5.3	LANTAI 3				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	155,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	8,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	4,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	7,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	7,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				-
	Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				-
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 3 :				-
A.5.4	LANTAI 4				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	180,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	8,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	14,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	19,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	19,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				-
	Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				-
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 4 :				-
A.5.5	LANTAI 5				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	138,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	5,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	13,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	22,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	22,00	-	-
	- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m	set	93,00	-	-
	- Flat Cross 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				-
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 5 :				-
A.5.6	LANTAI 6				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	153,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	5,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	14,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	22,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	22,00	-	-
	- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m	set	102,00	-	-
	- Flat Cross 400x100 mm	bh	2,00	-	-
	- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				-
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 6 :				-
A.5.7	LANTAI 7				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	18,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	2,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	1,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				-
	Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				-
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 7 :				-
	TOTAL RAK KABEL ZONA KIRI :				-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
B	ZONA TENGAH (ZONA C)				
1	KABEL FEEDER				
B.1.B	LANTAI BASEMENT				
	- dari PUTR-1 ke PSD-B, NYFGbY 3x(4x300) mm2	m	130,00		-
	- dari PUTR-1 ke PSD-1, NYFGbY 3x(4x300) mm2	m	135,00		-
	- dari PUTR-2 ke PSD-2, NYFGbY 4x(4x300) mm2	m	140,00		-
	- dari PUTR-2 ke PSD-3, NYFGbY 4x(4x300) mm2	m	145,00		-
	- dari PSD-B ke P-B.1, NYY 4x4 mm2	m	10,00		-
	- dari PSD-B ke P-B.2, NYY 4x4 mm2	m	10,00		-
	- dari PSD-B ke P-B.3, NYY 4x4 mm2	m	10,00		-
	- dari P-B.2 ke P-MBL.FRK, NYY 4x4 mm2	m	5,00		-
	- dari P-B.2 ke P-PNE.TB, NYY 4x6 mm2	m	15,00		-
	- Galian dan urugan lebar 40 cm x dalam 80 cm	m	100,00		-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI BASEMENT				-
B.1.1	LANTAI 1				
	- dari P-1 ke P-1.2, NYY 4x25 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-1.2 ke P-UPS 3, NYY 4x10 mm2	m	100,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 1 :				-
B.1.2	LANTAI 2				
	- dari P-2 ke P-2.2, NYY 4x10 mm2	m	50,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 2 :				-
B.1.3	LANTAI 3				
	- dari P-3 ke P-3.2, NYY 4x6mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-3 ke P-BP.HEMO, NYY 4x4 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-3 ke P-AHU 3.2, NYY 4x4 mm2	m	70,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 3 :				-
B.1.4	LANTAI 4				
	- dari P-4 ke P-4.2, NYY 4x6 mm2	m	50,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 4 :				-
B.1.5	LANTAI 5				
	- dari P-5 ke P-5.2, NYY 4x6 mm2	m	50,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 5 :				-
B.1.6	LANTAI 6				
	- dari P-6 ke P-6.2, NYY 4x6 mm2	m	50,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 6 :				-
B.1.7	LANTAI 7				
	- dari P-7 ke P-7.2, NYY 4x6 mm2	m	50,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 7 :				-
B.1.8	LANTAI 8				
	- dari P-8 ke P-8.2, NYY 4x4 mm2	m	100,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 8 :				-
	TOTAL KABEL FEEDER ZONA TENGAH :				-
2	PEK.PANEL HUBUNG BAGI				
B.2.B	LANTAI BASEMENT				
	- PSD-B	unit	1,00		-
	- P-B.1	unit	1,00		-
	- P-B.2	unit	1,00		-
	- P-B.3	unit	1,00		-
	- P-MBL.FRK	unit	1,00		-
	- P-PNE.TB	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1 x 240 mm ²	m	11,00		-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	22,00		-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	26,00		-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	30,00		-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	35,00		-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	42,00		-
	Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI BASEMENT				-
B.2.1	LANTAI 1				
	- P-1.2	unit	1,00		-
	- P-UPS.3	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	48,00	-	-
	- NYA 1 x 10 mm ²	m	55,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 1 :				-
B.2.2	LANTAI 2				
	- P-2.2	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1 x 10 mm ²	m	54,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 2 :				-
B.2.3	LANTAI 3				
	- P-3.2	unit	1,00		-
	- P-BP.HEMO	unit	1,00		-
	- P-AHU 3.2	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	62,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	54,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	59,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 3 :				-
B.2.4	LANTAI 4				
	- P-4.2	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	100,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 4 :				-
B.2.5	LANTAI 5				
	- P-5.2	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	109,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 5 :				-
B.2.6	LANTAI 6				
	- P-6.2	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	107,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 6 :				-
B.2.7	LANTAI 7				
	- P-7.2	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	23,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 7 :				-
B.2.8	LANTAI 8				
	- P-8.2	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	18,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 8 :				-
	TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA TENGAH :				-
3	PEK.PENCAHAYAAN				
B.3.B	LANTAI BASEMENT				
	- lampu Panel LED Tube 2x16 W with Reflector	bh	60,00		-
	- saklar grid 4 Gang 1 Way Switch, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar grid 6 Gang 1 Way Switch, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar grid 8 Gang 1 Way Switch, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- Instalasi Pencahayaan (NYA 3x1x2,5 mm ²)	ttk	60,00		-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI BASEMENT				-
B.3.1	LANTAI 1				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	2,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	82,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	44,00		-
	- lampu Downlight 10 W 1060 lm	bh	9,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	6,00		-
	- lampu Downlight 9 W 840 lm with Battery	bh	23,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	6,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	27,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	6,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	169,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 1 :				-
B.3.2	LANTAI 2				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	16,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	17,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	101,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	6,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	19,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	6,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	137,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 2 :				-
B.3.3	LANTAI 3				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	12,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	40,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	85,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	6,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	18,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	10,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	140,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 3 :				-
B.3.4	LANTAI 4				
	- lampu LED Tube 32 W 4200 lm	bh	2,00		-
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	4,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	16,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	83,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	5,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	8,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	15,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	10,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	111,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 4 :				-
B.3.5	LANTAI 5				
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	6,00		-
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	43,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	78,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	8,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	7,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	20,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	4,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	138,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 5 :				-
B.3.6	LANTAI 6				
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	6,00		-
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	13,00		-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	83,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	3,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	4,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	16,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	4,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	108,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 6 :				-
B.3.7	LANTAI 7				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	2,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	204,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	3,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	5,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	8,00		-
	- saklar grid 4 Gang 1 Way Switch, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	211,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 7 :				-
B.3.8	LANTAI 8				
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	26,00		-
	- lampu Spotlight 60 W	bh	14,00		-
	- lampu LED Strip 14,5 W	bh	5,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	2,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	4,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	45,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 8 :				-
	TOTAL PENCAHAYAAN ZONA TENGAH :				-
4	PEK.KOTAK KONTAK				
B.4.B	LANTAI BASEMENT				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	7,00		-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	7,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI BASEMENT				-
B.4.1	LANTAI 1				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	71,00		-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	71,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 1 :				-
B.4.2	LANTAI 2				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	79,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	79,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 2 :				-
B.4.3	LANTAI 3				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	64,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	64,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 3 :				-
B.4.4	LANTAI 4				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	59,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	59,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 4 :				-
B.4.5	LANTAI 5				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	72,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	72,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 5 :				-
B.4.6	LANTAI 6				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	63,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	63,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 6 :				-
B.4.7	LANTAI 7				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	43,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	43,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 7 :				-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
B.4.8	LANTAI 8				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	15,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20	ttk	15,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 8 :				-
	TOTAL KOTAK KONTAK ZONA TENGAH :				-
5	PEK.RAK KABEL				
B.5.B	LANTAI BASEMENT				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	33,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	5,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	8,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	8,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	- Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI BASEMENT :				-
B.5.1	LANTAI 1				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	57,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	2,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	2,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	2,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	- Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 1 :				-
B.5.2	LANTAI 2				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	60,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	1,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m	set	40,00	-	-
	- Flat Cross 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 2 :				-
B.5.3	LANTAI 3				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	60,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	1,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m	set	40,00	-	-
	- Flat Cross 400x100 mm				
	- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 3 :				-
B.5.4	LANTAI 4				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	48,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	1,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	- Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 4 :				-
B.5.5	LANTAI 5				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	39,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	2,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	1,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	- Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 5 :				-
B.5.6	LANTAI 6				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	54,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	2,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	2,00	-	-
	- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m	set	36,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	2,00	-	-
	- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 6 :				-
B.5.7	LANTAI 7				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	48,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	1,00	-	-

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m	set	32,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 7 :				-
B.5.8	LANTAI 8				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	57,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	1,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m	set	38,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 8 :				-
	TOTAL RAK KABEL ZONA TENGAH :				-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
C	ZONA KANAN (ZONA B)				
1	KABEL FEEDER				
C.1.B	LANTAI BASEMENT				
	- dari PSD-B ke P-POMPA, FRC 2x185 mm2	m	85,00		-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI BASEMENT :				-
C.1.1	LANTAI 1				
	- dari PSD-1 ke P-1, NYY 2x(4x185) mm2	m	5,00	-	-
	- dari P-1 ke P-1.3, NYY 4x10 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-1.3 ke P-BKRG.1, NYY 4x4 mm2	m	40,00	-	-
	- dari P-1.3 ke P-BKRG 2, NYY 4x4 mm2	m	40,00	-	-
	- dari P-1.3 ke P-BSAL NP, NYY 4x4 mm2	m	45,00	-	-
	- dari P-1.3 ke P-OBS VIS, NYY 4x4 mm2	m	35,00	-	-
	- dari P-1 ke P-AC.IU 1.3, NYM 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-1 ke P-AC.IU 1.4, NYM 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-1 ke P-AC.OU 1.3-4, NYM 4x16 mm2	m	50,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 1 :				-
C.1.2	LANTAI 2				
	- dari PSD-1 ke P-2, NYY 2x(4x150) mm2	m	10,00	-	-
	- dari P-2 ke P-2.3, NYY 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-2.3 ke P-ISO.2-2, NYY 4x4 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-2.3 ke P-ISO.2-3, NYY 4x16 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-2 ke P-AC.IU 2.3, NYM 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-2 ke P-AC.IU 2.4, NYM 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-2 ke P-AC.OU 2.3-4, NYM 4x16 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-2 ke P-AHU 2.2, NYM 4x16 mm2	m	70,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 2 :				-
C.1.3	LANTAI 3				
	- dari PSD-1 ke P-3, NYY 2x(4x120) mm2	m	15,00	-	-
	- dari P-3 ke P-3.3, NYY 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-3.3 ke P-ISO.3-2, NYY 4x4 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-3.3 ke P-PICU, NYY 4x10 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-3 ke P-AC.IU 3.3, NYM 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-3 ke P-AC.IU 3.4, NYM 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-3 ke P-AC.OU 3.3-4, NYM 4x16 mm2	m	50,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 3 :				-
C.1.4	LANTAI 4				
	- dari PSD-2 ke P-4, NYY 2x(4x240) mm2	m	15,00	-	-
	- dari P-4 ke P-4.3, NYY 4x35 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-4.3 ke P-ISO.4-3, NYY 4x10 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-4.3 ke P-ISO.4-4, NYY 4x6 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-4.3 ke P-R.OBG 1, NYY 4x6 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-4.3 ke P-R.OBG 2, NYY 4x6 mm2	m	55,00	-	-
	- dari P-4.3 ke P-R.OBG 3, NYY 4x6 mm2	m	65,00	-	-
	- dari P-4.3 ke P-R.OBG 4, NYY 4x6 mm2	m	75,00	-	-
	- dari P-4.3 ke P-R.OBG 5, NYY 4x4 mm2	m	80,00	-	-
	- dari P-4 ke P-AC.IU 4.3, NYM 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-4 ke P-AC.IU 4.4, NYM 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-4 ke P-AC.OU 4.3-4, NYM 4x10 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-4 ke P-AHU 4-3.1, NYM 4x16 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-4 ke P-AHU 4-3.2, NYM 4x16 mm2	m	50,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 4 :				-
C.1.5	LANTAI 5				
	- dari PSD-2 ke P-5, NYY 2x(4x300) mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-5 ke P-5.3, NYY 4x25 mm2	m	40,00	-	-
	- dari P-5.3 ke P-ISO.5-1, NYY 4x6 mm2	m	38,00	-	-
	- dari P-5.3 ke P-ISO.5-2, NYY 4x4 mm2	m	60,00	-	-
	- dari P-5.3 ke P-SYF 1, NYY 4x6 mm2	m	55,00	-	-
	- dari P-5.3 ke P-SYF 2, NYY 4x6 mm2	m	55,00	-	-
	- dari P-5.3 ke P-SYF 3, NYY 4x6 mm2	m	55,00	-	-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- dari P-5.3 ke P-BDH, NYY 4x6 mm2	m	25,00	-	-
	- dari P-5 ke P-AC.IU 5.3, NYM 4x16 mm2	m	40,00	-	-
	- dari P-5 ke P-AC.IU 5.4, NYM 4x16 mm2	m	40,00	-	-
	- dari P-5 ke P-AC.OU 5.3-4, NYM 4x10 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-5 ke P-AHU 5-3.1, NYM 4x16 mm2	m	55,00	-	-
	- dari P-5 ke P-AHU 5-3.2, NYM 4x16 mm2	m	30,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 5 :				-
C.1.6	LANTAI 6				
	- dari PSD-2 ke P-6, NYY 2x(4x240) mm2	m	25,00	-	-
	- dari P-6 ke P-6.3, NYY 4x50 mm2	m	40,00	-	-
	- dari P-6.3 ke P-ISO.6-1, NYY 4x6 mm2	m	38,00	-	-
	- dari P-6.3 ke P-ISO.6-2, NYY 4x6 mm2	m	86,00	-	-
	- dari P-6.3 ke P-KEMO, NYY 4x4 mm2	m	85,00	-	-
	- dari P-6.3 ke P-KEMO-1, NYY 4x6 mm2	m	45,00	-	-
	- dari P-6.3 ke P-KEMO-2, NYY 4x6 mm2	m	55,00	-	-
	- dari P-6.3 ke P-KEMO-3, NYY 4x6 mm2	m	60,00	-	-
	- dari P-6.3 ke P-KEMO-4, NYY 4x6 mm2	m	65,00	-	-
	- dari P-6.3 ke P-KEMO-5, NYY 4x6 mm2	m	70,00	-	-
	- dari P-6.3 ke P-PDL, NYY 4x6 mm2	m	25,00	-	-
	- dari P-6 ke P-AC.IU 6.3, NYM 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-6 ke P-AC.IU 6.4, NYM 4x16 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-6 ke P-AC.OU 6.3-4, NYM 4x10 mm2	m	50,00	-	-
	- dari P-6 ke P-AHU 6.3, NYM 4x16 mm2	m	135,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 6 :				-
C.1.7	LANTAI 7				
	- dari PSD-3 ke P-7, NYY 4x95 mm2	m	5,00	-	-
	- dari P-7 ke P-7.3, NYY 4x4 mm2	m	20,00	-	-
	- dari P-7 ke P-AC.IU 7.1, NYM 4x16 mm2	m	25,00	-	-
	- dari P-7 ke P-AC.OU 7.1, NYM 4x16 mm2	m	45,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 7 :				-
C.1.8	LANTAI 8				
	- dari PSD-3 ke P-8, NYY 4x35 mm2	m	10,00	-	-
	- dari P-8 ke P-8.3, NYY 4x4 mm2	m	20,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 8 :				-
C.1.RL.1	LANTAI RL.1				
	- dari PSD-3 ke P-RL.1, NYY 4x4 mm2	m	15,00	-	-
	- dari PSD-3 ke P-RO.BP, NYY 4x16 mm2	m	15,00	-	-
	- dari PSD-3 ke P-LIFT, NYY 4x240 mm2	m	15,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI RL.1 :				-
C.1.RL.2	LANTAI RL.2				
	- dari PSD-3 ke P-RL.2, NYY 4x4 mm2	m	20,00	-	-
	- dari PSD-3 ke P-G, NYY 4x10 mm2	m	20,00	-	-
	Sub Total KABEL FEEDER LANTAI RL.2 :				-
	TOTAL KABEL FEEDER ZONA KANAN :				-
2	PEK.PANEL HUBUNG BAGI				
C.2.B	LANTAI BASEMENT				
	- P-POMPA	unit	1,00	-	-
	PEMBUMIHAN				
	- FRC 2 x 95 mm ²	m	85,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI BASEMENT :				-
C.2.1	LANTAI 1				
	- PSD-1	unit	1,00	-	-
	- P-1	unit	1,00	-	-
	- P-1.3	unit	1,00	-	-
	- P-BKRG 1	unit	1,00	-	-
	- P-BKRG 2	unit	1,00	-	-
	- P-OBS VIS	unit	1,00	-	-
	- P-BSAL NP	unit	1,00	-	-
	- P-AC.IU 1.3	unit	1,00	-	-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- P-AC.IU 1.4	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 1.3-4	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 300 mm ²	m	9,00	-	-
	- NYA 1 x 185 mm ²	m	11,00	-	-
	- NYA 1 x 10 mm ²	m	56,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	62,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	65,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	69,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	73,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	77,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	81,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	85,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 1 :				-
C.2.2	LANTAI 2				
	- P-2	unit	1,00		-
	- P-2.3	unit	1,00		-
	- P-ISO.2-2	unit	1,00		-
	- P-ISO.2-3	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 2.3	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 2.4	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 2.3-4	unit	1,00		-
	- P-AHU 2.2	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 150 mm ²	m	8,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	65,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	71,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	74,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	78,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	82,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	86,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	63,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 2 :				-
C.2.3	LANTAI 3				
	- P-3	unit	1,00		-
	- P-3.3	unit	1,00		-
	- P-ISO.3-2	unit	1,00		-
	- P-PICU	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 3.3	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 3.4	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 3.3-4	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 120 mm ²	m	8,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	84,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	93,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	97,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	114,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	118,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	122,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 3 :				-
C.2.4	LANTAI 4				
	- PSD-2	unit	1,00		-
	- P-4	unit	1,00		-
	- P-4.3	unit	1,00		-
	- P-ISO.4-3	unit	1,00		-
	- P-ISO.4-4	unit	1,00		-
	- P-R.OBG 1	unit	1,00		-
	- P-R.OBG 2	unit	1,00		-
	- P-R.OBG 3	unit	1,00		-
	- P-R.OBG 4	unit	1,00		-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- P-R.OBG 5	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 4.3	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 4.4	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 4.3-4	unit	1,00		-
	- P-AHU 4-3.1	unit	1,00		-
	- P-AHU 4-3.2	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 6 x 150 mm ²	m	8,00	-	-
	- NYA 1 x 240 mm ²	m	13,00	-	-
	- NYA 1 x 35 mm ²	m	109,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	116,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	121,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	125,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	130,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	134,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	142,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	145,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	147,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	151,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	155,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	159,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	163,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 4 :				-
C.2.5	LANTAI 5				
	- P-5	unit	1,00		-
	- P-5.3	unit	1,00		-
	- P-ISO.5-1	unit	1,00		-
	- P-ISO.5-2	unit	1,00		-
	- P-SYF 1	unit	1,00		-
	- P-SYF 2	unit	1,00		-
	- P-SYF 3	unit	1,00		-
	- P-BDH	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 5.3	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 5.4	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 5.3-4	unit	1,00		-
	- P-AHU 5.3-1	unit	1,00		-
	- P-AHU 5.3-2	unit	1,00		-
	PEMBUMIHAN				
	- NYA 1x 300 mm ²	m	7,00	-	-
	- NYA 1 x 25 mm ²	m	118,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	132,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	135,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	139,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	143,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	147,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	151,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	153,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	157,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	161,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	107,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	165,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 5 :				-
C.2.6	LANTAI 6				
	- P-6	unit	1,00		-
	- P-6.3	unit	1,00		-
	- P-ISO.6-1	unit	1,00		-
	- P-ISO.6-2	unit	1,00		-
	- P-KEMO	unit	1,00		-
	- P-KEMO 1	unit	1,00		-
	- P-KEMO 2	unit	1,00		-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- P-KEMO 3	unit	1,00		-
	- P-KEMO 4	unit	1,00		-
	- P-KEMO 5	unit	1,00		-
	- P-PDL	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 6.3	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 6.4	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 6.3-4	unit	1,00		-
	- P-AHU 6.3	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1x 240 mm ²	m	7,00	-	-
	- NYA 1x 35 mm ²	m	116,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	129,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	133,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	137,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	141,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	145,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	149,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	153,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	157,00	-	-
	- NYA 1 x 6 mm ²	m	125,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	162,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	166,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	170,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	173,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 6 :				-
C.2.7	LANTAI 7				
	- PSD-3	unit	1,00		-
	- P-7	unit	1,00		-
	- P-7.3	unit	1,00		-
	- P-AC.IU 7.1	unit	1,00		-
	- P-AC.OU 7.1	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 120 mm ²	m	7,00	-	-
	- NYA 1 x 95 mm ²	m	12,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	27,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	36,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	41,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 7 :				-
C.2.8	LANTAI 8				
	- P-8	unit	1,00		-
	- P-8.3	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 35 mm ²	m	7,00	-	-
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	22,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 8 :				-
C.2.RL.1	LANTAI RL.1				
	- P-RL.1	unit	1,00		-
	- P-LIFT	unit	1,00		-
	- P-RO.BP	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	7,00	-	-
	- NYA 1 x 240 mm ²	m	13,00	-	-
	- NYA 1 x 16 mm ²	m	18,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI RL.1 :				-
C.2.RL.2	LANTAI RL.2				
	- P-RL.2	unit	1,00		-
	- P-G	unit	1,00		-
	PEMBUMIAN				

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- NYA 1 x 4 mm ²	m	7,00	-	-
	- NYA 1 x 10 mm ²	m	13,00	-	-
	Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI RL.2 :				-
	TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KANAN :				-
3	PEK.PENCAHAYAAN				
C.3.B	LANTAI BASEMENT				
	- lampu Panel LED Tube 2x16 W with Reflector	bh	94,00		-
	- Instalasi Pencahayaan (NYA 3x1x2,5 mm2)	ttk	94,00		-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI BASEMENT :				-
C.3.1	LANTAI 1				
	- lampu LED Tube 32 W 4200 lm	bh	29,00		-
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	5,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	161,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	7,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	40,00		-
	- lampu Downlight 9 W 840 lm with Battery	bh	36,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	12,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	42,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	4,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	2,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	279,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 1 :				-
C.3.2	LANTAI 2				
	- lampu LED Tube 32 W 4200 lm	bh	17,00		-
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	20,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	42,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	23,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	63,00		-
	- lampu Downlight 10 W 1060 lm	bh	18,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	59,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	7,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	33,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	17,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	243,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 2 :				-
C.3.3	LANTAI 3				
	- lampu LED Tube 32 W 4200 lm	bh	17,00		-
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	23,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	18,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	53,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	67,00		-
	- lampu Downlight 10 W 1060 lm	bh	18,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	62,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	8,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	33,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	18,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	259,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 3 :				-
C.3.4	LANTAI 4				
	- lampu LED Tube 32 W 4200 lm	bh	12,00		-
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	13,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	42,00		-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	54,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	93,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	31,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	26,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	33,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	10,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	9,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	246,00	-	-
			Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 4 :		-
C.3.5	LANTAI 5				
	- lampu LED Tube 32 W 4200 lm	bh	4,00		-
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	9,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	34,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	44,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	94,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	35,00		-
	- lampu Downlight Outbow 20 W	bh	12,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	28,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	25,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	7,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	8,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	233,00	-	-
			Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 5 :		-
C.3.6	LANTAI 6				
	- lampu LED Tube 32 W 4200 lm	bh	4,00		-
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	6,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	49,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1570 lm	bh	44,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	114,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	38,00		-
	- lampu Downlight Outbow 20 W	bh	6,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	30,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	39,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	9,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	6,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	262,00	-	-
			Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 6 :		-
C.3.7	LANTAI 7				
	- lampu LED Tube 32 W 4200 lm	bh	6,00		-
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	5,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	72,00		-
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	71,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	31,00		-
	- lampu Downlight 9 W 840 lm with Battery	bh	8,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	9,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	13,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	4,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	4,00		-
	- saklar grid 6 Gang 1 Way Switch, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	194,00	-	-
			Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 7 :		-
C.3.8	LANTAI 8				
	- lampu LED Tube 32 W 4200 lm	bh	6,00		-
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	7,00		-
	- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm	bh	66,00		-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- lampu Downlight 15 W 1350 lm	bh	84,00		-
	- lampu Downlight 9 W 900 lm	bh	28,00		-
	- lampu Downlight 9 W 840 lm with Battery	bh	8,00		-
	- lampu EXIT 3 W	bh	1,00		-
	- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	11,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	16,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	4,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	200,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 8 :				-
C.3.RL.1	LANTAI RL.1				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	14,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	1,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	14,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI RL.1 :				-
C.3.RL.2	LANTAI RL.2				
	- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm	bh	9,00		-
	- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch	bh	1,00		-
	- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch	bh	2,00		-
	- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	9,00	-	-
	Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI RL.2 :				-
	TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KANAN :				-
4	PEK.KOTAK KONTAK				
C.4.1	LANTAI 1				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	114,00		-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	114,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 1 :				-
C.4.2	LANTAI 2				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	162,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	162,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 2 :				-
C.4.3	LANTAI 3				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	151,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	151,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 3 :				-
C.4.4	LANTAI 4				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	295,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	295,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 4 :				-
C.4.5	LANTAI 5				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	266,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	266,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 5 :				-
C.4.6	LANTAI 6				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	360,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	360,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 6 :				-
C.4.7	LANTAI 7				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	43,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	43,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 7 :				-
C.4.8	LANTAI 8				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	52,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	52,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 8 :				-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
C.4.RL.1	LANTAI RL.1				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	8,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	8,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI RL.1 :				-
C.4.RL.2	LANTAI RL.2				
	- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter	bh	7,00	-	-
	- Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm ² didalam conduit PVC HI 20 mm	ttk	7,00	-	-
	Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI RL.2 :				-
	TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KANAN :				-
5	PEK.RAK KABEL				
C.5.1	LANTAI 1				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	120,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	8,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	4,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	10,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	10,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	- Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 1 :				-
C.5.2	LANTAI 2				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	120,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	14,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	3,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	6,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	6,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	- Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 2 :				-
C.5.3	LANTAI 3				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	141,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	14,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	4,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	6,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	6,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	- Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 3 :				-
C.5.4	LANTAI 4				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	189,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	12,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	9,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	13,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	13,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	- Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 4 :				-
C.5.5	LANTAI 5				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	171,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	11,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	9,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	10,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	10,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	- Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 5 :				-
C.5.6	LANTAI 6				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	198,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	14,00	-	-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT.	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
	- Tee 400x100 mm	bh	11,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	13,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	13,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 6 :				-
C.5.7	LANTAI 7				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	78,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	4,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	1,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	3,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	3,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 7 :				-
C.5.8	LANTAI 8				
	- Tray TRC 400x100 mm	m	69,00	-	-
	- Elbow 400x100 mm	bh	5,00	-	-
	- Tee 400x100 mm	bh	2,00	-	-
	- Ladder 300x100 mm dalam shaft	bh	4,00	-	-
	- In & Outside Riser 400x100 mm	bh	4,00	-	-
	- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m				
	Aksesoris (Hanger dan Bracket support)				
	Sub Total RAK KABEL LANTAI 8 :				-
	TOTAL RAK KABEL ZONA KANAN :				-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
 PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS
 LOKASI : KOTA SAMARINDA
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
A	PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BERSIH				
	<i>Pengadaan dan instalasi pipa, peralatan, dan peralatan bantu sistim air bersih dalam & luar gedung beserta pengetesan instalasi dan sistim.</i>				
	Lantai-Basement.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				
	~ Pipa dia. 20 mm	m	7,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	8,00	-	-
	~Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				
	~ Pipa dia. 20 mm	m	7,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	8,00	-	-
	~Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
4	Instalasi Ground Tank	set	4,00	-	-
	Type : Fibre Reinforced Panel				
	Kode : GT-AB-01/02/03/04				
	Kapasitas : 136 m3 (17 m x 4 m x 2 m) / Modifikasi FRP dg volume yang sama				
	lengkap dengan : dudukan, Baja Profil WF, Steel frame, base plate, ladder, manhole, vent, pipe conection & aksesoris				
b.	Instalasi Panel Kontrol Pompa, kabel dan accessories				-
	~ Panel kontrol pompa	unit	1,00	-	-
	~ Kabel power : NYM 4 x 4 mm2	m	10,00	-	-
	~ Kabel elektrode, NYM 3 x 1,5 mm2 (panel pompa ~ ground tank)	m	20,00	-	-
	~ Kabel elektrode, NYFBBGY 3 x 2,5 mm2 (panel pompa ~ roof tank)	m	80,00	-	-
	~ Electrode (di ground tank dan di roof tank)	pcs	12,00	-	-
	~ Selector Switch	pcs	2,00	-	-
c.	Pipa GSP medium class :				-
	~ Pipa f 125 mm (discharge)	m	4,00	-	-
	~ Pipa f 150 mm (suction)	m	4,00	-	-
	~ Pipa f 150 mm (header)	m	8,00	-	-
	~ Termasuk Fitting & aksesoris pipa GSP medium class				
d.	Valve, JIS 10K :				-
	~ Gate valve f 125 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Gate valve f 150 mm	pcs	4,00	-	-
	~ Check valve :				-
	~ Check valve f 125 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Y Strainer				-
	~ Y Strainer f 150 mm	pcs	2,00	-	-
e.	Flexible joint :				-
	~ Flexible joint f 125 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Flexible joint f 150 mm	pcs	2,00	-	-
f.	Strainer :				-
	~ Strainer f 65 mm	pcs	2,00	-	-
g.	Pressure gauge :				-
	~ Pressure gauge 10K	pcs	3,00	-	-
	~ Coumpund gauge 10K	pcs	2,00	-	-
	~ Ball Valve f 15 mm, 10 kg/cm2 (cock)	pcs	5,00	-	-
h.	Pondasi pompa	unit	2,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				
	~ Pipa dia. 20 mm	m	7,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	8,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
	Lantai-1.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				
	~ Pipa dia. 20 mm	m	7,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	8,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	~ Pipa dia. 20 mm	m	7,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	8,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				
	~ Pipa dia. 20 mm	m	7,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	8,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
	Lantai-2.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				
	~ Pipa dia. 20 mm	m	42,00	-	-
	~ Pipa dia. 25 mm	m	11,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	8,00	-	-
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				
	~ Pipa dia. 20 mm	m	65,00	-	-
	~ Pipa dia. 25 mm	m	30,00	-	-
	~ Pipa dia. 32 mm	m	6,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	8,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				
	~ Pipa dia. 20 mm	m	61,00	-	-
	~ Pipa dia. 25 mm	m	51,00	-	-
	~ Pipa dia. 32 mm	m	10,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	8,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 25 mm	pcs	1,00	-	-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	1,00	-	-
	Lantai-3.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				
	~ Pipa dia. 20 mm	m	24,00	-	-
	~ Pipa dia. 25 mm	m	6,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	8,00	-	-
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 20 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Globe Valve dia. 25 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				
	~ Pipa dia. 20 mm	m	65,00	-	-
	~ Pipa dia. 25 mm	m	30,00	-	-
	~ Pipa dia. 32 mm	m	6,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	9,00	-	-
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 25 mm	pcs	1,00	-	-
	~ Globe Valve dia. 32 mm	pcs	1,00	-	-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				
	~ Pipa dia. 20 mm	m	53,00	-	-
	~ Pipa dia. 25 mm	m	46,00	-	-
	~ Pipa dia. 32 mm	m	9,00	-	-
	~ Pipa dia. 40 mm	m	1,00	-	-
	~ Pipa dia. 50 mm	m	8,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				
	~ Globe Valve dia. 32 mm	pcs	1,00	-	-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	1,00	-	-
3	Tank RO Stainless Steel @ 2.1 m3	pcs	16,00	-	-
	(Lengkap dengan Aksesories , Instalasi ME - Pompa, Pipa dan Elektrikal)				
	Lantai-4.				
	Zone-A (Kiri)				
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	3,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	3,00	-	-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	Zone-C (Tengah)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
					-
	Lantai-5.				-
	Zone-A (Kiri)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	3,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	3,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
					-
	Lantai-6.				-
	Zone-A (Kiri)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	3,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	3,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
					-
	Lantai-7.				-
	Zone-A (Kiri)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	3,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	3,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
					-
	Lantai-8.				-
	Zone-A (Kiri)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	6,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	3,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Globe Valve dia. 40 mm	pcs	2,00	-	-
					-
	Lantai-RL				-
1	Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:				-
	~ Pipa dia. 50 mm	m	32,00	-	-
	~ Pipa dia. 65 mm	m	70,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	65,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	15,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				-
2	Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Gate Valve dia. 50 mm	pcs	6,00	-	-
	~ Gate Valve dia. 65 mm	pcs	4,00	-	-
	~ Gate Valve dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Gate Valve dia. 100 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Automatic Air Vent (Vent) dia. 20 mm	pcs	1,00	-	-
3	Instalasi Roof Tank	set	4,00	-	-
	Type : Fibre Reinforced Panel				-
	Kode : RT-AB-01&02				-
	Kapasitas : 30 m3 (5 m x 3 m x 2 m) / Modifikasi FRP dg volume yang sama				-
	lengkap dengan Steel frame, base plate, ladder, manhole, vent, pipe conection , & aksesoris				-
					-
6	Instalasi Reverse Osmosis				-
	b. Intalasi pipa Inlet & Out let RO Unit				-
	~ Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 :				-
	~ Pipa f 40 mm	m	14,00	-	-
	~ Pipa f 50 mm	m	16,00	-	-
	~ Pipa f 65 mm (Header)	m	4,00	-	-
	~ Termasuk Fitting dan accessories				-
	~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Ball valve f 15 mm (PG Cock)	pcs	4,00	-	-
	~ Gate valve f 40 mm	pcs	4,00	-	-
	~ Gate valve f 50 mm	pcs	4,00	-	-
	~ Y-Strainer f 50 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Flexible Pipe f 50 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Pressure Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock	pcs	2,00	-	-
	~ Coumpound Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock	pcs	2,00	-	-
	c. Tanki air (roof tank) :	unit	4,00	-	-
	~ Tipe/material : Stainless Steel Tank				-
	~ Kapasitas : 6 m3				-
	~ Kode : ROT - 01 & 02				-
	lengkap dengan outlet pipa drain, overflow, suction, flange connection, manhole,				-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	concrete foundation, dan accessories.				-
	d. Instalasi pipa Tanki RO				-
	~ Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 :				-
	~ Pipa f 50 mm (by pass)	m	2,00	-	-
	~ Pipa f 50 mm (overflow & drain)	m	6,00	-	-
	~ Termasuk Fitting dan accessories				-
	~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Gate valve f 50 mm (by pass & drain)	pcs	3,00	-	-
	e. Booster Pump - 03	set	1,00	-	-
	Type : Package Booster, Stainless Steel Pump				-
	Kapasitas : 2 x 0,55 m3/min				-
	Head : 20 meter				-
	Operation : Paralel Alternate System, 2 pump operation in 2 pump system.				-
	Power : 2 x 2,2 kw / 380 v / 3 ph / 50 Hz				-
	Speed : 2.950 rpm				-
	Servis : Supply Air RO ke R Isolasi				-
	Kode : BP				-
	lengkap dengan Steel Structure/Base Plate ,Pressure Tank, Control Panel				-
	Valve outlet dan peralatan pendukung operasional.				-
	f Instalasi Booster Pump				-
	~ Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 :				-
	~ Pipa f 40 mm	m	5,00	-	-
	~ Pipa f 50 mm	m	2,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				-
	~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Ball valve f 15 mm (PG Cock)	pcs	3,00	-	-
	~ Gate valve f 40 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Y-Strainer f 40 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Flexible Pipe f 40 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Pressure Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock	pcs	3,00	-	-
	~ Coumpound Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock	pcs	2,00	-	-
	e Instalasi distribusi pipa.				-
	~ Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 :				-
	~ Pipa f 25 mm	m	28,80	-	-
	~ Pipa f 32 mm	m	10,20	-	-
	~ Pipa f 40 mm	m	15,20	-	-
	~ Pipa f 50 mm	m	5,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				-
	~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Gate Valve f 32 mm	pcs	1,00	-	-
	~ Gate Valve f 40 mm	pcs	1,00	-	-
	~ Gate Valve f 50 mm	pcs	1,00	-	-
	Site / External				
1	Instalasi Ground Tank - Air Baku (Raw Water) ; Gabung dengan Ground Tank Pemadam kebakaran				-
2	Pekerjaan Transfer Pump - 01				
	b. Instalasi Panel Kontrol Pompa, kabel dan accessories				-
	~ Panel kontrol pompa	unit	1,00	-	-
	~ Kabel power : NYM 4 x 4 mm2	m	10,00	-	-
	~ Kabel elektrode, NYM 3 x 1,5 mm2 (panel pompa ~ ground tank)	m	20,00	-	-
	~ Kabel elektrode, NYFYBGY 3 x 2,5 mm2 (panel pompa ~ roof tank)	m	80,00	-	-
	~ Electrode (di ground tank dan di roof tank)	pcs	12,00	-	-
	~ Selector Switch	pcs	2,00	-	-
	c. Pipa GSP medium class :				-
	~ Pipa f 125 mm (discharge)	m	4,00	-	-
	~ Pipa f 150 mm (suction)	m	4,00	-	-
	~ Pipa f 150 mm (header)	m	8,00	-	-
	~ Termasuk Fitting & aksesoris pipa GSP medium class				-
	d. Valve, JIS 10K :				-
	~ Gate valve :				-
	~ Gate valve f 125 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Gate valve f 150 mm	pcs	4,00	-	-
	~ Check valve :				-
	~ Check valve f 125 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Y Strainer				-
	~ Y Strainer f 150 mm	pcs	2,00	-	-
	e. Flexible joint :				-
	~ Flexible joint f 125 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Flexible joint f 150 mm	pcs	2,00	-	-
	f. Strainer :				-
	~ Strainer f 65 mm	pcs	2,00	-	-
	g. Pressure gauge :				-
	~ Pressure gauge 10K	pcs	3,00	-	-
	~ Coumpound gauge 10K	pcs	2,00	-	-
	~ Ball Valve f 15 mm, 10 kg/cm2 (cock)	pcs	5,00	-	-
	h. Pondasi pompa	unit	2,00	-	-
3	Instalasi Filter Air				-
	a. Instalasi Sand Filter	unit	2,00	-	-
	~ Tipe : High Rate				-
	~ Material : Molded Polymer				-
	~ Kapasitas : 20 M3/JAM				-
	~ Filter Media : Siliica Sand				-
	Instalasi Carbon Filter				-
	~ Tipe : High Rate				-
	~ Material : Molded Polymer				-
	~ Kapasitas : 20 M3/JAM				-
	~ Filter Media : Activated Carbon				-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	b. Pipa GSP medium class :				-
	~ Pipa f 65 mm	m	48,00	-	-
	~ Termasuk Fitting & aksesoris pipa GSP medium class				
	c. Valve, JIS 10K :				-
	~ Gate valve :				-
	~ Gate valve f 65 mm	pcs	27,00	-	-
	d. Pressure Gauge, Compound Gauge & Cock Valve				-
	~ Pressure Gauge (range 0 - 10 kg/cm2)	pcs	4,00	-	-
	~ Ball Valve f 15 mm, 10 kg/cm2 (cock)	pcs	4,00	-	-
	e. Pondasi Filter	unit	6,00	-	-
4	Instalasi Kran Taman				-
	a. Poly Propylene Random (PPR) pipe, PN 10: Kran Taman				-
	~ Pipa dia. 20 mm	m	12,00	-	-
	~ Pipa dia. 25 mm P	m	132,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				-
	b. Valves , 10 kg/cm2 dan accessories				-
	~ Gate Valve dia. 20 mm	pcs	12,00	-	-
	~ Gate Valve dia. 25 mm	pcs	3,00	-	-
	~ Kran Taman dia. 20 mm	pcs	12,00	-	-
	c. Bak kontrol lengkap dengan tutup chaquere plate				-
	~ Bak kontrol kran taman : 50 cm x 50 cm x 50 cm	pcs	12,00	-	-
	d. Galian Tanah dan Urugan kembali jalur pipa air bersih	m	144,00	-	-
	JUMLAH - PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BERSIH :				-
	B. PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BEKAS, AIR KOTOR & AIR HUJAN				
	<i>Pengadaan dan instalasi pipa, peralatan, dan peralatan bantu sistim air bekas, air kotor & air hujan dalam dan luar gedung beserta pengetesan instalasi dan sistim.</i>				
	Lantai-Basement.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Lantai-1.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Lantai-2.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Lantai-3.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Lantai-4.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Termasuk Fittings & accessories				

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Lantai-5.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Lantai-6.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Lantai-7.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Lantai-8.				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi air bekas				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				-
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				-
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				-
1	Instalasi air bekas				-
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				-
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories	ls	1,00	-	-
	b. Fixture Unit				-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				-
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				-
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				-
1	Instalasi air bekas				-
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				-
	~ Pipa dia. 50 mm	m	4,00	-	-
	~ Pipa dia. 80 mm	m	20,00	-	-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	49,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
	~ Floor Clean Out dia. 80 mm	pcs	2,00	-	-
2	Instalasi air kotor				-
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				-
	~ Pipa dia. 100 mm	m	24,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				-
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	1,00	-	-
	Lantai-RL				
1	Instalasi air hujan				
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	149,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Roof Drain				
	~ Roof Drain dia. 100 mm	pcs	26,00	-	-
	Site				
1	Instalasi air bekas & air kotor				-
	a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :				
	~ Pipa dia. 100 mm	m	50,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Fixture Unit				-
	~ Floor Clean Out dia. 100 mm	pcs	2,00	-	-
	JUMLAH - PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BEKAS, AIR KOTOR & AIR HUJAN :				-
C	PEKERJAAN INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN				
	<i>Pengadaan dan instalasi pipa, peralatan, dan peralatan bantu sistim pemadam kebakaran dalam dan luar gedung beserta pengetesan instalasi dan sistim.</i>				
	Lantai-Basement				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	370,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	13,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	35,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	60,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	49,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	52,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	40,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	116,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	8,00	-	-
	~ BS dia. 250 mm	m'	132,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	92,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	22,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	7,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	34,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	13,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	28,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 65 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	13,00	-	-
	~ BS dia. 250 mm	m'	116,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	277,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	50,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	48,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	40,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	2,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	83,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	22,00	-	-
	~ BS dia. 250 mm	m'	56,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Installation of Fire Pumps				
4	Instalasi Ground Tank (Raw Water, Air Hujan dan Pemadam Kebakaran)	ls	3,00	-	-
	Type : Fibre Reinforced Panel				
	Kode : GT-FF-01/02				
	Kapasitas : 120 m3 (15 m x 4 m x 2 m) / Modifikasi FRP dg volume yang sama				
	lengkap dengan : dukungan, Baja Profil WF, Steel frame, base plate, ladder, manhole, vent, pipe conection & aksesoris				
	Lantai-1				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	57,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	26,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	17,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	63,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	21,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 65 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	14,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	68,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	43,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	32,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	41,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	27,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 65 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	23,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
3	Instalasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR)				
	a. APAR, Dry Chemical (DC), Portable				
	Kapasitas Agent : 2,0 kg	unit	0,00	-	-
	Kapasitas Agent : 3,0 kg	unit	3,00	-	-
	b. APAR, Carbon Dioxide (CD), Portable				
	Kapasitas Agent : 2,0 kg	unit	0,00	-	-
	Kapasitas Agent : 5,0 kg	unit	0,00	-	-
4	Thermatic Fire Extinguisher (TFE)				
	Kapasitas Agent : 2,0 kg	unit	13,00	-	-
	Kapasitas Agent : 5,0 kg	unit	0,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	110,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	25,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	8,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	40,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	15,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	33,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	8,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
3	Instalasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR)				
	a. APAR, Dry Chemical (DC), Portable				
	Kapasitas Agent : 2,0 kg	unit	0,00	-	-
	Kapasitas Agent : 3,0 kg	unit	7,00	-	-
	b. APAR, Carbon Dioxide (CD), Portable				
	Kapasitas Agent : 2,0 kg	unit	0,00	-	-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	Kapasitas Agent : 5,0 kg	unit	0,00	-	-
	Lantai-2				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	236,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	9,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	22,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	34,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	30,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	32,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	25,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	71,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	15,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
3	Instalasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR)				
	a. APAR, Dry Chemical (DC), Portable				
	Kapasitas Agent : 2,0 kg	unit	0,00	-	-
	Kapasitas Agent : 3,0 kg	unit	8,00	-	-
	b. APAR, Carbon Dioxide (CD), Portable				
	Kapasitas Agent : 2,0 kg	unit	0,00	-	-
	Kapasitas Agent : 5,0 kg	unit	0,00	-	-
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	160,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	8,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	17,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	23,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	25,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	35,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	16,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	62,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	12,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
3	Instalasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR)				
	a. APAR, Dry Chemical (DC), Portable				
	Kapasitas Agent : 2,0 kg	unit	0,00	-	-
	Kapasitas Agent : 3,0 kg	unit	6,00	-	-
	b. APAR, Carbon Dioxide (CD), Portable				
	Kapasitas Agent : 2,0 kg	unit	2,00	-	-
	Kapasitas Agent : 5,0 kg	unit	0,00	-	-
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	169,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	15,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	25,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	5,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	30,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	24,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	48,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	7,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Lantai-3				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	201,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	43,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	25,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	26,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	20,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	58,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	15,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	196,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	7,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	43,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	25,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	26,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	20,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	59,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	12,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	166,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	23,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	28,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	22,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	44,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	9,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Lantai-4				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	309,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	11,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	30,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	50,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	41,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	43,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	34,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	97,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	14,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	236,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	9,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	24,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	38,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	31,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	33,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	26,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	74,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	22,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	166,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	11,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	23,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	28,00	-	-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	~ BS dia. 80 mm	m'	23,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	45,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	10,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Lantai-5				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	345,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	13,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	33,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	54,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	45,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	47,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	36,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	105,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	11,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	185,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	10,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	21,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	31,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	32,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	44,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	20,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	77,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	25,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	185,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	16,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	4,00	-	-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	~ BS dia. 65 mm	m'	29,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	23,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	46,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	11,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Lantai-6				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	309,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	11,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	31,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	50,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	41,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	44,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	34,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	97,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	11,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	229,00	-	-
	~ BS dia. 32 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	32,00	-	-
	~ BS dia. 50 mm	m'	45,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	37,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	35,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	24,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	91,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	19,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	169,00	-	-
	~ BS dia. 40 mm	m'	23,00	-	-

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	~ BS dia. 50 mm	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 65 mm	m'	28,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm	m'	22,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	44,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	24,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Lantai-7				
	Zone-A (Kiri)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	0,00	-	-
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 100 mm	m'	0,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				

NO	PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	Lantai-8				
	Zone-B (Kanan)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Zone-C (Tengah)				
1	Instalasi Sprinkler				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 25 mm	m'	6,00	-	-
	~ BS dia. 80 mm (Drain)	m'	4,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Sprinkler Head, Pendant, 57° C	ea	0,00		
	c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device	set	1,00	-	-
	d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm	set	1,00	-	-
2	Instalasi Hydrant				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 65 mm	m'	3,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm (Riser)	m'	4,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan :	unit	1,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 40 mm (1 1/2 ") - 30 m				
	~ Nozzle dia. 40 mm (1 1/2 ")				
	~ Angle Valve dia.40 mm (1 1/2 ")				
	~ Landing Valve dia.65mm				
	~ Coupling dia. 40 mm (1 1/2 ") & dia.65 mm (2 1/2 ")				
	~ Comb				
	Site				
1	Instalasi Pemadam Kebakaran				
	a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:				
	~ BS dia. 100 mm	m'	45,00	-	-
	~ BS dia. 150 mm	m'	195,00	-	-
	~ BS dia. 250 mm	m'	390,00	-	-
	~ Termasuk Fittings & accessories				
	b. Hydrant Pillar	pcs	7,00	-	-
	c. Outdoor Hydrant Box, lengkap dengan:	unit	7,00	-	-
	~ Fire Hose dia. 65 mm - 30 m				
	~ Nozzle dia. 65 mm				
	~ Comb				
	~ Hydrant Box Foundation				
	d. Valves, 16 kg/cm2 and accessories				
	~ Gate Valve dia. 100 mm	pcs	7,00	-	-
	e. Bak kontrol lengkap dengan tutup chaquere plate				
	~ Bak kontrol : 100 cm x 100 cm x 100 cm	pcs	7,00	-	-
2	Galian Tanah dan Urugan kembali jalur pipa pemadam kebakaran	m'	390,00	-	-
	JUMLAH - PEKERJAAN INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN :				-
	TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL :				-